

## Vedlegg 3 - Kravspesifikasjon

### Generelt

Meland kommune skal asfaltere en rekke kommunale veier. Leveransen omfatter ca. 1950 tonn asfalt. Prosjektet har et budsjett på 1,5 MNOK og videre asfaltering stopper når denne summen er brukt. Pristilbudet skal inkludere alle kostnader knyttet til arbeidet inkludert planlegging, administrasjon, skilting og eventuell venting ved fjerning av feilparkerte kjøretøy. Tilbyder står ansvarlig for forsvarlig skilting og dirigering av trafikk under arbeidene.

Material og utførelse skal være i henhold til NS-EN 13018-1 og Statens Vegvesens håndbok N200.

### Strekninger

Tabellen viser strekninger og plasser som er tenkt asfaltert. Nøyaktig avgrensning avtales med kommunen før oppstart av arbeider. Meland kommune tar forbehold om at behov kan endre seg og at det blir nødvendig å ta ut eller legge til strekninger.

Strekning/plass	Ca. areal (m <sup>2</sup> )	Ca. antall tonn	Liming	Fresing
Furuskjegget	2240	250	Ja	
Moldekleiv	2240	250	Ja	
Bjørndalsvegen	5250	660	Ja	
Rosslund skule	800	100	Ja	
Eikeland gravplass	450	60	Ja	
Frekhaug sentrum	1625	200	Ja	
Frekhaug kai	2000	200	Ja	Ja
Grønhaugsvegen	2250	250	Ja	

### Fremdrift

Asfalteringen skal starte 10. april og være ferdigstilt til 31. august. Tilbyder skal lage en fremdriftsplan som viser hvor og når arbeidene er tenkt utført innenfor disse datoene. Frekhaug kai må asfalteres når hurtigbåten har feriestengt i uke 27-31.

### Befaring

Befaring kan avtales med oppsynsmann Egil Gripsgård.

Tlf: 918 70 157

Epost: egil.gripsgard@meland.kommune.no