

Byggadministrasjon Harald Bjørndal AS
Postboks 103
Fjord'n Senter
5649 EIKELANDSOSEN

Att.: Harald Bjørndal

Ågotnes, 29.08.2017

TNR 124365 TILBUD VENTILASJONSARBEIDER MÆLAND GOLFKLUBB

Vi viser til henvendelse på e-post den og tilsendt grunnlag den 09.08.17 For mer utfyllende informasjon henvises det til de neste sidene i tilbudsokumentet.

Vi har gleden av å gi følgende tilbud

Tilbudssum Luftbehandlingsanlegg **Kr. 57.500,-**

I forbindelse med vårt tilbud kan vi gi følgende tilleggsopplysninger:

MVA *Alle priser er å forstå eks. MVA*

Leveringstid: *2-3 uker levering og montasjetid*

Tilbudets gyldighet *Tilbudet er gyldig i 60 dager fra tilbudsdato. Prisen reguleres etter SSB sin bygg kostnads-indeks og eventuelle prisøkninger på våre produkter.*

Vi håper tilbudet vil være av interesse, og ser frem til å høre fra Dem.
Med hilsen

 **FBT VENTILASJON**

Per Olav Tveitan
Per Olav Tveitan

LEVERANSEBESKRIVELSE

Tilbudssomfang :

- Ventilasjonsaggregat med integrert automatikk/styring
- Kombinert inntak og avkast i yttervegg
- Kondens-/termisk isolering av inntak- og avkastkanal
- Prosjektering/tegning av ventilasjonsanlegg
- FDV dokumentasjon

Ikke medtatt dette tilbud

- Bygningsmessige arbeider
 - Lyd-/branntetting av alle gjennomføringer for kanaler
 - Innkassinger på kanalnett
 - Utsparinger i vegger og dekker
- Elektriske arbeider:
 - kabling automatikk
 - el.tilkobling til aggregat
- Rørlegger arbeid
- Stillas, løfteutstyr og sikringstiltak i forbindelse med ventilasjonsarbeidene
- Automatikk leveranse utover ventilasjonsaggregater.
- Lift for montasje av luftinntak/avkast og innheising av aggregat er ikke inkludert i pris

LEVERANSEBESKRIVELSE BALANSERT VENTILASJONSANLEGG

- Type aggregat: Balansert luftbehandlingsanlegg, vegghengt m/toppanslutning
- Kapasitet: 600 m³/h(140pa eksternt trykfall). Luftmengde behov: 480 m³/h
- Plassering: teknisk rom
- Antall ventiler:
 - 4 stk tilluftventiler
 - 2 stk avtrekk ventiler
- Kanalføringer i tak over himling
- Kanalnett leveres som spirorør i diverse dimensjoner.
- Lyddemping leveres på alle tilluft- og avtrekkventiler til rom beregnet for personbelastning, samt aggregatlydfeller.
- Ventiler leveres hvitlakkert , plassert i himling med justerbare luftmengder
- Kombinert inntak og avkast i yttervegg i vegg
- Isolering: Kondensisolering av inntak- og avkastkanal.