

Beskrivelse VVS

Ventilasjon:

- Mekanisk ventilasjon AHU-2, 10 000m³ / h med varmegjenvinning. Elektrisk varmekolbe. Luftfordeling via tekstilkanal. Varme fordeles via ventilasjonsanlegget. (Fotballhall)
- Mekanisk ventilasjon AHU-1, 6 000m³ / h med varmegjenvinning. Elektrisk varmekolbe. Luftfordeling via ventiler i tak. (Øvrige rom i første etasje).

Varmeproduksjon

- 2 stk tanker (1m³/stk.) Total 2m³
- Elektrisk kjele ELK 42 – 3 stk. Totalt: 126kw

Varme:

- I HCWC, WC, dusj, garderobe, korridor: varmekabler i gulv
- Hovedarena: varme via ventilasjon.
- Elektriske panelovner i lager

Sanitær:

- Hovedstrek/hovedrørføringer i kobber.
- Ido seven D: WC, HCWC
- Dusjpaneler Oras Electra 6664F og 6662F (for HC)

Avløp/bunnledninger:

- Pilisluk
- Bunnledninger legges i PVC i grunnen, og PVC over gulv i 1. etg.
- Overvann legges i PVC i grunnen, og PVC over gulv i 1. etg.
- 4 stk branntromler

Ikke inkludert:

- Sprinkleranlegg