

Ungdomslaget Von

Kjøkken prosjekt Vinter 2016-2017

17.10.16

Forord:

Styret har snakket om å få oppussing av kjøkken i Ungdomshuset inn på agenda. Tidspunkt for oppussing er foreslått i vinter 2016-2017

I den forbindelse har vi prøvd å lage et overslag på hvor omfattende et slikt prosjekt vil være, samt kostnads omfang. Beskrivelser og kostnader følger under.

Vi har som et utgangspunkt fått inn priser fra alle fag og bedt de om å kostnads regne dette med arbeid og material. Dette fordi at kjøkken må stenges i perioden prosjektet pågår. Varigheten av dette vil da bestemmes ut i fra om vi velger og betale for arbeidet, kontra det å basere prosjektet på dugnad og hvor mange da som stiller på dugnad. Alle fag har åpnet for mulighet til å trekke ut arbeidskostnader ved dugnadsarbeid.

Beskrivelse:

Som grunnlag for budsjett til kjøkken prosjekt har vi brukt forslagstegninger fra Karl.b Hauge datert 18.06.12.

riving:

Eksisterende skillevegg mellom gang - kjøkken og mellom kjølehyrne og skap. Gulv fliser rives opp. Det reifes spor til flytting av avløp og montering av sluk, vinduer i langvegg mot sør byttes samt vindu mot parkering taes bort og tettes igjen.

Vegger:

Vegg mot sal fores ut med 48mm, isoleres, 1 lag gips mot lyd samt baderomsplater.

vegg mot toaletter, samt yttervegger fores ut for føring av vann og elektrisk.

vegger plates med baderomsplater

Tak:

Lektes ned for føring av elektrisk og plates opp igjen med folierte takplater.

Gulv:

I gulvet monteres sluk, varmekabler med termostat. gulvet summeres over kabler totalt 2,5 cm og slutføres med belegg type polyflor Mystic 2mm

Kjøkken:

Innredning leveres av Karl B Hauge ihht til tegning montering kommer i tillegg Hvitevarer benyttes eksisterende hvitevarer.

Vinduer/Dører:

Vinduer byttes til Natre åpningsvindu med malt overflate. Ytterdør byttes til Hvitmalt isolert med glass. innerdør mellom kjøkken og sal byttes til dobbelt hengslet dør med sparkeplate (pendel dør)

Elektrisk:

1. nye varmekabler med termostat
2. Opplegg til oppvaskemaskin, kjøle og fryseskap, komfyr, platetopp flyttes
3. stikkontakter til kjøkkenutstyr.
4. ekstra stikkontakter langs gulv og benk til diverse kjøkken utstyr
5. eksisterende lamper i tak flyttes i forhold til innredning.

Vann /Avløp:

1. opplegg til vann og avløp til oppvaskemaskin, eksisterende utstyr brukes opp igjen
2. opplegg til vann og avløp til vask ved ytterdør ny vask og blandebatteri
3. sluk i gulv

4. blandebatteri, opplegg til vann og avløp ved kaffi maskin med kum samt opplegg til kaffi maskin
5. opplegg til vann og avløp kombidamper
6. blandebatteri, opplegg til vann og avløp kum ved vindu

Kjøkken innredning:

1. iht. til tegning
2. hvitevarer eksisterende

Blikkenslager:

1. ventilasjonskappe i tak over komfyr, platetopp og oppvaskemaskin
2. ventilasjonsvifte monteres på loft
3. 2 stk rør føres ned i ventilasjonskappe, fettfilter monteres.
4. tak i ventilasjonskappe plates med stålplate.

Tømrer:

1. vegger rives
2. vegger fores på for elektriske og vann føringer
3. vegg mot sal etterisoleres og plates med ett lag gips
4. tak fores ned og plates med folierte takplater samt lister
5. alle vegger plates med baderomsplater samt lister
6. vinduer byttes, vindu mot parkering tettes igjen.
7. ytterdør byttes
8. innerdør mot sal byttes (mangler pris)

Gulvlegger:

1. montere gulvbelegg type polyflor Mystic 2mm med sokkel kant.

Dugnad:

1. Riving av gammalt kjøkken innredning
2. rivning fjerning av gulvfliser
3. reife til avløp og sluk
4. montering av kjøkken innredning

5. fjerning av avfall/emballasje
6. andre fag som: tømrer, elektro, ventilasjon og rørlegger kan utføres på dugnad og vil da være kostnads besparende. Dette vil være avhengig av dugnadsånden når arbeidet skal skje.