Tilbygg på bygning må rives.

MANGERSPOLLEN:
Ny dykkerkum, spyletank og overføringsledning til renseanlegg.
Nytt nødoverløp til Mangerspollen.

Eksisterende trase gjennom utløp fra Mangerpollen benyttes. Det gjøres utbedringer og vurdering av terskelhøyde. Eksisterende tilknytninger beholder tilknytningslokasjonen.

KLESVIKA:
Eksisterende dykkerledning forlenges inn på land .
OPSJON: Dersom eksisterende dykkerledning ikke er laget klar med stikk for Klesvika, etableres det dykkerledning fra Klesvika til Nesvatnet.

Tele sjøkabel

NESVATNET:
Ny samlekum og nytt steinfang. Ny ledning mellom ny samlekum og eksisterende ventilkum.
Eksisterende slamavskiller kobles ut og fylles med pukk. Eksisterende overløp tilpasses nye høyder.

Det legges bypass-ledning og eksisterende slamavskiller kobles ut og fylles med pukk.

REINSEANLEGG MANGER.
Eksisterende og nye ledninger føres til renseanlegg. Det etableres utslippsledning fra renseanlegg, samt nødoverløp. Det etableres nytt slokkvanns-uttak ved nytt renseanlegg.
Se forøvrig vedlegg D2.

SELFALLET:
Ny dykkerkum og overførings-ledning til renseanlegg.
Overføringsledning og ny overløpsledning føres til sjø via borehull.
Knyttes til eksisterende anlegg i kum oppstrøms slamavskiller.
Eksisterende slamavskiller kobles ut og fylles med pukk.

Tele sjøkabel

Utslippsledning avsluttes på kote -50.

## Merknader

## Henvisninger

Vedlegg D2 - Situasjonsplan Reinseanlegg Manger

## Tegnforklaring

| | Eksisterende | Prosjektert |
|---|---|---|
| Overvannsledning | | |
| Drensledning | | |
| Vannledning | | |
| Spillvannsledning | | |
| Felles avløpsledning | | |
| Pumpe spillvannsledning | | |
| Utgående eksist.ledning | | |

| | Eksisterende | Prosjektert |
|---|---|---|
| Overvannskum | ○ | ○ |
| Vannkum | ○ | ◉ |
| Spillvannskum | ○ | ◔ |
| Kum | ○ | |
| Utgående eksist. kum | ⊠ | |
| Utslippspunkt | | ◥ |

| Rev. | Beskrivelse | Dato | Tegn. | Kontr. | Godkj. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vedlegg til søknad om tiltak i sjø. | 18.06.19 | EHK | HaF | HaF |

Radøy kommune
Reinseanlegg Manger

Oversikt

Fag: RIVA
Format: A1
Dato: 18.06.2019
Målestokk: 1:2000
Koordinatsystem: UTM 32
Høydesystem: NN2000

Multiconsult
www.multiconsult.no

| Status | Konstr./Tegnet | Kontrollert | Godkjent |
|---|---|---|---|
| Søknadstegning | EHK | HaF | HaF |

| Oppdragsnr. | Tegningsnr. | Rev. |
|---|---|---|
| 10205949-01 | Vedlegg D1 | 1 |

O:\O10205\10205949-01\10205949-01-03_ARBEIDSOMRAADE\31_tegninger_dak\lay_GH_001-xxx.dwg, - Layout: (GH001)