

	<b>RADØY KOMMUNE</b> <b>SØKNAD OM</b> <b>TILKNYTING TIL</b> <b>OFFENTLEG</b> <b>LEIDNINGSNETT</b>		Skjemaet skal fyllast ut av rørleggaren som skal utføra arbeidet og sendast i 2 eksemplar til Radøy kommune	
	Byggjeplass: <u>Søbb</u>	Gnr <u>88</u>	Bnr <u>103</u>	Fnr
Eigar av eigedom/sanitæranlegg: <u>Bolig og Eiendom</u>	Adresse: <u>stien 26A 5911 Alversund</u>			
Rørleggjar: <u>Stendal VVS AS</u>	Adresse: <u>Blombakken 1 5911 Alversund</u>			
Vedlegg:				
<input checked="" type="checkbox"/> Situasjonsplan <input checked="" type="checkbox"/> Kjellarplan <input checked="" type="checkbox"/> Etasjeplan <input type="checkbox"/> Profilar				
Meldinga gjeld tilknytning til offentleg: <u>felles privat anlegg..</u>				
<input checked="" type="checkbox"/> Vassleidning <input checked="" type="checkbox"/> Avlaupsleidning <input type="checkbox"/> Overvassleidning				
for:				
<input checked="" type="checkbox"/> Bustad <input type="checkbox"/> Hytte <input type="checkbox"/> Fjøs <input type="checkbox"/> Anna				
Brutto areal på bygg(a): _____ m				
Normal vassmengd etter "Normalreglementet": _____				
Leidningsmateriell:				
Utv. avlaupsleidning		<u>110 PVC KLT</u>		
Innv. avlaupsleidning		<u>110 PVC KLT</u>		
Utv. vassleidning		<u>40 pe nt10</u>		
Innv. vassleidning		<u>32 pe nt10</u>		
Overvassleidning		_____		
Omtrentleg trykk i tilknytningstidspunktet: Kpa _____ (mvs) _____				
Leidningane skal: <input checked="" type="checkbox"/> Prøvast <input type="checkbox"/> Vanleg kontroll				
Leidningane er: <input type="checkbox"/> Trykkprøvde <input type="checkbox"/> Kontrollerte <input type="checkbox"/> Godkjende				
Underskrift byggherre:		Underskrift rørleggjar:		
<u>David Riltad</u> <u>28/8 1 200 15</u>		<u>Heidi Heland</u> <u>28/8 200 5</u>		
Når tilknytning til offentleg leidning er utført, sender rørleggjar kopi av dette skjema til kommunen				
Tilknytninga er føreteke den _____ / _____ 200 _____				

## VILKÅR FOR TILKNYTING TIL OFFENTLEG LEIDNINGSNETT:

Melding om utføring av sanitæranlegg vert godkjent på følgjande vilkår:

1. Røyrleggjar og eigar av sanitæranlegg skal retta seg etter gjeldande sanitærreglement ("Normalreglementet for sanitæranlegg")
2. Arbeidet skal utførast i samsvar med godkjent melding og teikningar av offentleg godkjent røyrleggjar.
3. Det må meldast av for kontroll, seinast 2 dagar før arbeidet iek til.
4. Røyrleggjar og eigar må retta seg etter "Forskrifter for vass- og kloakkavgifter" for Radøy kommune vedtekne i kommunestyret 01.01.97, utdrag følgjer vedlagt.
5. Naudsynt overdekking for leiðningane er:  
80 cm i jord, djupare i fjell, stein og grus.  
Ved tilleggsisolering kan minste overdekking reduserast til 50 cm.  
Ved bruk av vassleiðning m/el. kabel skal denne vere dekt med min. 30 cm jord eller 10 cm betong.
6. Dersom vanleg drifttrykk er lågare enn  $0,2 \text{ N/m}^2$  ( $2 \text{ kg/cm}^2$ ) eller høgare enn  $0,6 \text{ N/m}^2$  ( $6 \text{ kg/cm}^2$ ) er det eigar sitt ansvar å halda trykkaue eller reduksjonsanlegg.
7. Evt andre vilkår: \_\_\_\_\_

### SKAL FYLLAST UT AV TEKNISK KONTOR

### AVGIFTSATSANE VERT:

	Sats:		Dato
Vafn:	Tilknytingsavgift:	kr. 18375 -	
	Årsavgift:	kr. 4manns bustad 2090,-	pr. bustad
	Målaravgift pr m <sup>3</sup>	kr	
Kloakk:	Tilknytingsavgift:	kr	
	Årsavgift:	kr	
	Målaravgift pr m <sup>3</sup>	kr	

Teknisk kontor, den

19.10 2015



RADØY KOMMUNE

5936 MANGER

Underskrift

### SAKSGANG:

Dette skjema skal sendast inn til Radøy kommune utfylt i 2 eksemplar

I kopi vert returnert røyrleggjar

I original vert returnert eigar

når melding er godkjent

Teknisk avdeling arkiverer 1 original

Teknisk kontor sender melding til økonomikontoret i Radøy kommune.

A. Tilknytingsavgift Straks skjema er registrert, for innkrevjing av avgifta

B. Årsavgift Nybygg når bygget vert teken i bruk (bruksløyve)

Eksisterande bygg straks leiðning er tilknytt offentleg nett

Røyrleggjar skal returnera kopi av side 1 til teknisk kontor straks tilknytning til offentleg leiðning er utført.

Kontroll skal utførast ved:

- grøfter klar til attfylling
- trykkprøving
- tilleggsisolering
- grunnleiðningar

Moter ikkje kontrolløren opp til avtala tid, kan arbeidet halda fram