



HAMMAR
KAMERATANE AS



Org nr: 983 09 1539 MVA
Hella 60
5936 Manger
Mob Marius: 995 46 989
Mob Arne Kjetil: 920 86 035

03.03.2016

Pristilbod tilbygg Radøyhallen.

Prisen omfattar følgjande:

- Komplette byggesett iht. Leveransebeskriving.
- Tømrerarbeid.
- Taktekkararbeid.
- Blikkenslagararbeid.

Prisen omfattar ikkje følgjande:

- Grunnarbeid.
- Støyping av ringmur.
- Elektrikkararbeid.
- Fjerning av avfall.
- Legging av golv.

Pris: 289 800,-
Mva: 72 475,-
Sum: 362 375,-

Oppstart etter nærare avtale, men me kan utføra arbeidet frå uke 27.

Evt. Ekstraarbeid blir fakturert med 450,- +MVA

Pristilbudet er gyldig i 2 månader.

Tar forbehold om feil i leveransebeskriving og pristilbud.

Pristilbudet kan bli indeks regulert ved oppstart.

Takk for att me fekk rekne på jobben, håpar att det ser greit ut :-)

Mvh

Marius Tenden

For

Hammar-Kameratane AS



Org nr: 983 09 1539 MVA
Hella 60
5936 Manger
Mob Marius: 995 46 989
Mob Arne Kjetil: 920 86 035

Leveransebeskriving tilbygg Radøyhallen.

03.03.2016

1. Yttervegg.

Tilbygget utførast med 36x148 bindingsverk.
Veggar isolerast med 15cm Glava.
Innvendig monterast 12x120 glattpanel.
Utvendig vert det 9,5mm GU gipsplater, 23x48 lekter med museband.
Samt liggande 19x148 dobbelfals, grunna kledning.
Det er svillemembran under botnsvill og den forankrast til grunnmur med ekspansjonsboltar samt vinklar.

2. Utvendig listing/kister.

Impregnert trevassbord over dør med beslag.
Beslag under.
Døra listas inn med 19x98 REK, grunna bord.
I alle kister leverast 19x98 REK, grunna med luftespalte.

3. Yttertak.

Takkonstruksjonen leveras med dragarar og sperr frå takstol leverandør.
Med undertak av diffusjonsopen duk med 48x48 oppføring og sutaksbord over.
Taket tekkast med Sarnafil eller liknande med same kvalitet.

4. Himling.

Det isolerast med 30cm Glava.
36x48 lekter vert montert og taket platas med 12mm gipsplater.
NB! maling av desse er ikkje inkludert i tilbodet.

5. Dør.

Ytterdør leverast av Gjesdal.
Aluminiums dør Evo S - 65 isolert i natur lakk - tett. med std. lås kasse og skåter.
Det leverast med dørvidar.
NB! utan låsesylinder, då eg går ut ifrå att de har eige system.

6. Innvendige lister.

I tak monterst ubehandla 21x45 dobbel skygge taklist.
Dør listas inn med 10x58 ubehandla lister samt ubehandla fôringar.
NB! Ingen golvlister.

7. Takrenner, nedløp og beslag.

Takrenner, nedløp samt skvettplast leverast i svart aluminium.
Dette kan endrast vederlagsfritt til svart plast eller stål om ynskjeleg.
Det monterast nye beslag mot hallen både langs taket og i gavl.