



- Merknader**
- 1 Høyde eks. kum kontrollmåles før montering av kum S1
 - 2 Tilknyttet ø500mm betongrør med sadelgren/ig-stikk e.l.
 - 3 ø500mm betongrør må forlenges ut av tomt ved opparbeidning av tomt.
- IB= Høyde innvendig bunn rør spillvannledning

- VA-anlegg det søkes kommunal overtakelse av

TEGNFORKLARING

Eksisterende		Prosjektert
	Vannledning (VL)	
	Spillvannledning (SP)	
	Overvannledning (OV)	
	Pumpeledning spillvann (PS)	
	Ledning utgår	
	Stakekum (S/D)	
	Ministakekum (S/D mini)	
	Vannledningskum m/brann- og stengeventil (V)	
	Lufteventil	
	Spyleventil	
	Stoppekran på vannledning	
	Sandfangskum m/kuppetrist (SF)	
	Sandfangskum m/kjefestluk (SF)	
	Bekkeinntak m/rist	
	Kloakkpumpestasjon (P)	
	OV til utløp terreng	

Rev.	Dato	Sign.	Revisjonen gjelder
			Oppdragsgiver
Manger 1 AS			
Prosjekt			
Langhøyane, Manger. 1. byggetrinn.			
VA-plan.			
Oppdragsnr.	Prosjektnr.	Bladnr.	Bladtotalt
haugen VVA		Fabrikkveien 7B 5059 Bergen Tlf: 55 59 82 60 e-post: post@haugenvva.no	
Skala	1:500	Prosjekt	AI
Prosjekt	6315	Rev.	
Oppdrags	GH1		