

# RADØY KOMMUNE

Teknisk kontor

5120 MANGER

Grunneigarar på Haugland,  
v/Karl A. Haugland,  
5125 BÖVÅGEN.

## KALKYLE AV VEG TIL HAUGLANDSVÅGEN.

Etter förespurnad frå grunneigarane på Haugland, har Teknisk kontor sett på vegprosjektet frå Haugland til Hauglandsvågen.

Teknisk kontor stakk vegen torsdag 28.02.74, saman med:

Bertin Haugland og Johan Haugland.

Vegen vart stukken etter utskiftningskartet si trasee.

Den vart ca. 255 m lang pluss snuplass på enden.

Vertikaltraseen må følgja mest mogeleg terrenget, men samtidig leggjast slik at ein får tilstrekkeleg med stein.

Breidden vert etter utskiftningspapira, 3,20 m m/gröfter.

Maksimal stigning 140 o/oo (1:7).

Ein må og rekna med 3-4 stikkrenner.

Vert vegen lagd slik som utgreidd, kan ein kostnad på kr. 160,- pr. m halda.

Samla kostnad vert då kr. 42.000,- pluss meirverdiavgift.

MANGER, den 01.03.74.

E. Borgund.  
Kom.ing.

---

*T. Pedersen*  
T. Pedersen  
Ass.ing.