

Søknad om tilskot til vøling av Nothengje i Taulsvågen.

Søkjar: Bjarte Vakt skjold

Nothengja er Nemd i Kulturminneplanen frå Radøy kommune som bygning i vernklasse B. og er frå gammalt felles mellom bruka 1-4 på gardsnummer 69.

Tilstand

Nothenja har gjennom dei siste tiår hatt ulike naudreparasjonar og dei siste åra er taket tetta og det er sett opp profisoriske støtter for å hindra samanrasing. Det ser ut til at fortsatt er mogeleg å gjera gjenbruk av deler av konstruksjonen. For å gjera ein fullstendig reparasjon med opprinnelig byggeteknikk er det naudsynt å demontera det aller meste for å reisa bygget på nytt.

Plan

Utarbeide sagelister og finna høveleg furuskog etter avtale med Arild Sætre.

Saga opp Bod og konstruksjonsvirke i samsvar med oprinnelige metodar og dimensjonar. Demontera golv og utføra mindre reparasjon i på murane. Leggja nytt golv med gjenbruk av brukande virke.

Demontera takplater og takkonstruksjon deler av grindvek demonterast og rekonstruerast med gjenbruk av brukande delar. Setja opp att takkonstruksjon og leggja på nye og brukande takplater.

Nothengja står på ein holme utan veg og straum det gjer transport, tilkomst og utførelse tidkrevjande.

Kostnadsoverslag

Detaljert kostnadsoverslag er vedlagt og viser ein sum på 104000.

Framdriftsplan

Arbeid med saggelister og uttak av tømmer, vinteren 2018/2019

Reparasjon av golv og murar sommaren 2019

Reparasjon av konstruksjon tak og veggjar sommaren 2020.

Finansieringsplan

Tilskot Radøy kommune	48000,-
Egeninnsats	56000,-

Arbeidsoppgåve	Dagar a 8t	Timar	Leigetimar	Utlegg	
Utarbeiding av sagelister og planlegging	2	16			
Leiting etter rett tømmer i skog,saging transport til tømmerplass	3	24			
Kjøp av skog				3000	
Finkapping og kantskjæring med bandsag	2	16	8		
Leige av sag og sagfører				3000	
Finne einer og lagge treplugger	2	16			
Demontering gulv transport avhending	2	16			
Reparasjon murer med flåte	1	8			
Remontering av gulvkonstruksjon og gulvplank inkl transport	3	24	24		
		0			
Skjæring av nye grunder og sperr	3	24			
Transport av trelast og plater	2	16			
Demontering av takplater og grindverk kledning gavelvegg	4	32			
Remontering av grunder og sperr	3	24	24		
Remontering av nye/gamle takplater	2	16	16		
Nye plater galvaniserter sinusplater				6000	
Oppsetting av kledning opprydding og avsluttende arbeid	3	24			
Tidstilleg for tilkomst	3	24			
Timer		280	72		
Timepris		200	500		
Totalt		56000	36000	12000	104000