

H. SANDVIK A/S

Entreprenør

Galteråsen 4
5916 Isdalstø
Tlf: 56 35 30 78
helge@h-sandvik.no
Bankgiro: 3632.71.03916
MVA reg. nr: 14524797
Foretaksnr: 989482920

Radøy Manger FK
v/Arne Askeland

Isdalstø 24.09.2018

Revidert pris vedr. grunn og betongarbeider ved nytt garderobebygg i Austmarka.

Tilleggspris for grøft for avløp antatt 50 meter à kr 1.000,- = 50.000,- eks mva, inkl mva kr 62.500,- Sjå vedlegg for antyda grøftetrasè, antar at det er gode gravemasser, tar forbehold om sprenging i grøft. Rørlegger må legge rør i grøfta.

Vedr. eventuelt dugnadsarbeid i prosjektet. Det meste av arbeidet er underlagt erklæring om ansvarsrett og må utførast av egen ansatte. Nokre operasjoner kan utførast som dugnad i lag med oss på byggeplassen. Antyder at det kan vera ca 150 timer dugnadsarbeid i vår entrepriser til ein verdi av 400,- pr time, dvs $150 \times 400 = 60.000,-$ eks mva, kr 75.000,- inkl mva.

Under følger tilbud av 14.09.2018.

Vi takker for henvendelsen og har gleden av å tilby følgende.

Vedlagt følgjer spesifisert oppsett over grunn og betongarbeider ved oppføring av nytt garderobebygg.

Vedlagte oppsett viser kr 638.300,- inkl mva.

Vedlagte foto viser tenkt plassering av bygg samt plassering av masser som er på tomten i dag.

Har vist på vedlagte foto planlagt nivå for ferdig golv.

Antar at brakker som står der i dag vert fjerna før oppstart.

Har tatt med inntil 5 meter med utvendig grøfter vatn/avløp/el/fiber, (veit ikkje noko om rør i grunnen).

Antar at byggegrunn er masseutskifta og fri for fremtidige setninger.

Tar forbehold om sprenging/pigging av fjell/storstein.

Utførelse etter NS 3420 toleranseklasse B

Pris er basert på dagens lønns og prisnivå.

Oppstart og framdrift etter nærmere avtale.

Alle masser må kontrollerast før eventuelt kontrakt.

Byggherre holder utstikking av bygg.

Golvstøp i bolig etter at hus er tett og med nødvendig herdetemperatur.

Vi etablerer ringmur, etter dette så vert innvendige bunnledninger/oppstikk (sjå vedlagte forslag til inv. grøfter) lagt og plassert i forhold til ringmur samt at det vert retta av for grovstøp. Vi støper så grovstøp. Etter at bygget er tett isolerer vi golvet og legg radonsperre og støper golvet.