

Ny nødutgang i 2. etasje og nødlyssystem i Kolstad Grendahus.

Prosjekt beskriving:

- Setje inn ny utedør i nordre møterom i 2. etasje med gangbru over til hagen, som nødutgang for etasjen.
- Montere nytt nødlyssystem for heile huset. Markeringslys over alle dører som fører mot utganger, samt montere antipanikklys på sentrale stader i Kolstad Grendahus. Total antall lamper er 13 stk.

Bakgrunn for prosjektet:

- Kolstad Grendahus har i dag ikkje rødingsveg i 2. etasje, noko som laget vil retta på. Huset har i dag kun refleksskilt over utgangsdører, men for å oppgradere huset til standard NEK EN 50172, ynskjer laget å montere nytt nødlyssystem med LED lampar med batteri backup som lyser i minimum 3 timar, ved ein nødssituasjon eller ved straum bortfall.

Kostnader og finansiering:

Ny nødutgang i 2. etasje	
Materialkostnad, byggvarer:	11 020
Nytt nødlyssystem i Kolstad Grendahus.	
Materialkostnad, lamper:	17 192
Materialkostnad, kabel:	599
Sum materialkostnad:	28 811
Ny nødutgang i 2. etasje	
Dugnadsarbeid, 40 timar, a kr 150	6 000
Nytt nødlyssystem i Kolstad Grendahus.	
Dugnadsarbeid, 30 timar, a kr 150	4 500
Sum verdi dugnadsarbeid:	10 500
Prosjektets totalkostnad:	39 311

* Materialkostnad byggvarer, tilbud frå Monter Knarvik AS (sjå vedlegg)

* Materialkostnad lamper, tilbud frå Ahlsell AS (sjå vedlegg)

* Materialkostnad kabel, tilbud frå MegaFlis AS (sjå vedlegg)