

Maria Pletten  
Slettevegen 675  
5939 Sletta

27.11.19

**Øverslag diverse tømmerarbeider på deres gamle driftsbygning på Sletta**

Vi har gleden av å kunne tilby overslag på diverse tømmerarbeider på deres driftsbygning på Sletta, Radøy kommune. Overslaget er rekna ut fra befaringen vi tok sammen med deg 26. september, samt diverse telefon/meldingsamtaler.

Følgene er med i utrekninga:

Overslaget gjelder først og fremst vinkelen på bygget som er hardest rammet, samt overgang/sløys der byggene møtes, og gavl i nord på hoveddelen.

Sette opp nye vegger på eksisterende mur, bygges i 48x98 dimensjon, dette gjelder langvegger og gavl på vinkel, samt gavl i nord på hoveddel. Montere kledning på dei samme veggene, dimensjon 19x173 e-fals. Hjørnebord og vindskier. Nye sperr og hanebjelker på vinkeldelen av bygget, samt forsterking/nye sperr i overgang hoveddel-vinkel. Diffusjonstett undertak (plast, for å hindre kondens under platene) feder og lekter på dei nye sperrene. Plannja 20-75 alu. Mosegrønn (eller ein annan farge) som takplater. Tilbehør som mønebeslag, sløysebeslag gavlbeslag og takbordsbeslag. Det er berekna å monter loddbord, men ikkje renner.

Det er berekna 10 arbeidsdager for 2 mann, inkl. rigg og drift.

Det er **ikkje** med riving.

Det er **ikkje** med fjerning av avfall fra byggeplass.

Det tas forbehold om uforutsette skjevheter, råteskader og mangler.

**Prisoverslag tømmerarbeid og materialer .....181 250,- kr inkl.mva**

Skulle det være åpenbare feil eller noe som er uklart, er det bare å ta kontakt.

Håper dette er av interesse og vi ser fram til å høre fra dem.

Med vennlig hilsen

Byggmester Dal AS  
v/Gisle Dal

mobil 915 79 521