

STIBYGGJAREN as
MØRKRIÐSVEGEN 421
6876 SKJOLDEN

org. nr. 999 657 095

28 september 2021

STØLVEGEN VENELAG
ved BRITT I. EIDE
YKSENDALLEN

RESTAURERING AV DEN GAMLE STØLSVEGEN FRA
KVILE OM STØLSVOLLEN TIL BLÅNIPA
BYGGETRIN 2 i 2022

Viser til befaring og møter. I byggetrinn 2 starter den gamle stien fra Kvile 650 m.o.h. og går ganske flatt innover mot Yksendalstølen, her trengs omfattende restaurering av stien og nye vannrenner og stikkrenner. Her passerer man en gammel demning ved Skogalivatnet som trenger mye restaurering.

Videre fra demningen går det flatt innover mot stølsvollen på Yksendalstølen. Her er det en del restaureringsarbeid og drenering av vann og noe trappebygging opp mot stølen.

Videre fra stølen går stien bratt opp gjennom Tausabrekko og videre gjennom deler av Giljastrupen. Her trengs det omfattende restaurering og mye trappebygging. Det er videre viktig å få kontroll på vannet så ikke stien blir en bekk. Videre herfra går stien opp mot Blånipa. Byggetrinn 2 er et omfattende prosjekt som vil gjøre stien tilgjengelig for veldig mange, og vil løse mange av de utfordringene og manglende vedlikehold stien har i dag. Det viktigste er å få kontroll på vannet og bygge og restaurere trapper i svært bratt terreng, og å restaurere demningen.

KOSTNADSOVERSLAG BYGGETRIN 2 - FRA KVILE TIL BLÅNIPA

RIGG og DRIFT kjøring, kost og losji, opp og nedrigging.....	kr	120 000.-
HELIKOPTER TRANSPORT med tilflyging, big-bags og rundslings	kr	450 000.-
KJØP av lokal stein 300 tonn med til kjøring	kr	190 000.-
STEIN ARBEID 4 Sherpaer 1700 timer x 570.-	kr	970 000.-

SUM KOSTNADSOVERSLAG BYGGETRINN 2 eks mva	kr	1 730 000.-
25% MEDVERDIAVGIFT	kr	430 000.-

SUM KOSTNADSOVERSLAG BYGGETRINN 2 - 2022 - inkl. mva.....	kr	2 160 000.-
---	----	-------------

STIBYGGJAREN AS
Geirr Vetti
sign

