Overvann håndteres på følgende måter i tomten:

- Nedslagsfelt A: Er tiltaksområde for ny skule. Overvann føres noe til terreng, men det meste føres til fordrøyningsanlegg. Anlegget dimensjoneres for å håndtere dette området
- Nedslagsfelt B: Er eksisterende skule med uteområde. Er ikke en del av beregningsområdet
- Nedslagsfelt C: Er en del av utbyggingsområdet som har avrenning mot egen sandfang.

Tegnforklaring:

	Prosjektert	Eksisterende	Utgår
Overvann			
Spillvann			
Vann			
Eiendomsgrense			
Kum			
Sandfangskum			
Infiltrasjonskum (IFS)			
Rist/sluk med sandfang			
Vannkum med brannventil			
Fallretning			
Kommunale anlegg	VK1		

Revisjon	Dato	Beskrivelse	Utarbeidet	Fagkontroll	Godkjent
A	18.12.2019	Søknad kommunen	RG	ABJ	

Byggmester Hitland AS

Danielsen ungdomskole

Oversiktstegning

Håndtering av overvann

Tegningsstatus: Søknad kommunen

Målestokk	1:500
Dato	18.12.2019
Tegnet av	RG
Fagkontroll	
Godkjent av	
SAK NR.	
TEGN.NR.	H9
REV. NR	A

BYGGADMINISTRASJON
Harald Bjørndal a.s
PROSJEKTADMINISTRASJON–REGULERING–KOMMUNALTEKNISK PLANLEGGING
5640 EIKELANDSOSEN TLF 56581130 E-POST: post@byggadmin.no