



- MERKNAD**
- Tilpasning mot eksisterende vegbane. Fresing asfaltdekke i overgang gammelt/nytt asfaltdekke.
  - Nedsenket fortau ved avkjørsel til privat eiendom. Fortauskant nedsenkes til vislote 5cm i en lengde på 4,0m. Nedsenking fra full høyde (15cm) utføres over 1,0m. Tilpasning av avkjørsel til ytterkant nytt fortau.
  - Nedsenket fortau ved avkjørsel til flere private eiendommer. Fortauskant nedsenkes til vislote 5cm i en lengde på 6,0m. Nedsenking fra full høyde (15cm) utføres over 1,0m. Tilpasning av avkjørsel til ytterkant nytt fortau.
  - Tilpasning av avkjørsel til privat eiendom til nytt asfaltdekke i Leiknesvegen.
  - Nedsenket fortau ved krysningspunkt fotgjengere. Fortauskant nedsenkes til vislote 2cm i en lengde på 2,0m. Nedsenking fra full høyde (18cm) utføres over 2,0m.
  - Flytting av postkassetatil til areal "POST/BOSS".
  - Eksisterende fartshump n/oppmerking tilpasses mot ny fortauskant. Ved konflikt mellom fartshump og fortauskant fjernes asfalt med skjæring og fartshump reetableres mot kantstein. Fresing asfaltdekke mot fartshump ved reasfaltering slitelag vegbane.

**TEGNFORKLARING**

- Vegskjæring
- Grøftebunn
- Senterlinje
- Kjørebane kant
- Skulderkant
- Vegfylling
- Profilnummer
- Fortauskant/kantstein
- Støttetur
- Friskilt
- Eks. eiendomsgrenser
- Eksisterende vei
- Eksisterende mur
- Eksisterende gjerde

C	28.11.2019	THF	Nytt fortau Leknesvegen starter pr. 5,5.
B	28.09.2019	THF	Fortau busslomme pr. 119-137.
A	02.09.2019	THF	Friskitlinjer avkjørsel-fortau. ARB.TEGN.
Rev.	Dato	Sign.	Revisjonen gjelder
Oppdragsgiver			
<b>LEKNESTUNET AS</b>			
Prosjekt			
Hillesvåg bustadfelt.			
Plan og lengdeprofil Leknesvegen.			
Veg o_V profil 0-181.			
Tegn.	Kontr.	Godk.	
THF	ANH	THF	
Dato:		06.05.2019	
Målestokk:		1:500/100	
Formater:		A1	
Prosjekt nr.:		19017	
Tegningsnr.:	Rev.		
CO1	C		

ARBEIDSTEGNING

Hillesvågen

Kanalveien 5  
5068 Bergen  
Tlf. 55 59 82 60  
e-post: post@haugenvva.no