



VED ILDSTED SKAL ALT BRENNBART MATR. SKJERMES IHT. ILDSTEDSFORSKRIFTENE.

BRANNMURER SKAL HA LUFTING MOT BRENNBARE FLATER IHT. NBI 552.135.

VEDR. BAD- OG KJØKKENINNREDNING SE EGNE TEGNINGER FRA LEVERANDØR.

DØRER, SIDEFELT OG VINDUSFELT MOT BALKONG MÅ HA SIKKERHETSGLASS IHT. TEK10 §12-20.

VÅTROM UTFØRES IHT. TEK 17, §13-15. DET BØR VÆRE MIN. 25MM HØYDEFORSKJELL MELLOM TOPPEN AV SLUKRIST OG OVERKANT AV MEMBRAN VED DØR, FALL PÅ VÅTROM BØR VÆRE MIN. 1:100.

BÆRING OVER VINDUER SKAL VÆRE 2x48x198 C24. OPPLAGT PÅ 36x198 DER ANNET IKKE ER VIST.

OK UTSPARRING FOR VINDUER ER 2110MM OVER BETONGPL./SPONPLATE HVIS IKKE ANNET ER VIST.

SYSTEMHUS



Tlf 74 27 53 60, 7800 Namsos, www.arkplan.no

MEDLEM:
ING. TAULE AS

TILTAKSHAVER:
Granvik

BYGGEPLASS:
VAHAUGEN 23

G.nr/B.nr:
212/108

KOMMUNE:
LINDÅS

REV.	DATO	REVISJON	SIGN.
A	07.01.2020	Arbeidstegning	SÅ
B	22.01.2020	Justeringer bad og vaskerom	SÅ
C	27.02.2020	Endret vindu rom 107	SÅ

TEGN. INNHOLD:		MÅLESTOKK:
Montasje 1. etasje		1 : 50
PROSJEKT:		ARKSTØRRELSE:
Granvik		A2
ARKITEKT:	DATO:	TEGN. NR.:
SS	17.09.2019	A520
REV:	SIGN.	TEGN. NR.:
C	SÅ	A520