



- MERKNAD**
- 1 Lokalisering og frigraving av eks. ø180mm VL. Tilknytning av ø180mm VL til eks. ledn. fra Isdalstøbakken.
 - 2 Tilknytning av ø250mm PVC OV til stikkrenne under Isdalstøbakken.
 - 3 Lokalisering og frigraving av 2 stk ø110mm spillvannsledninger. Tilknyttes i ny kum S10.
 - 4 Lokalisering og frigraving av ø32mm og ø40mm vannledning. Omlegges og tilknyttes i kum V2.
 - 5 Omlegging av ø110mm VL og ø160mm SP fram til ny kum V2 og eks. kum EKS1. Bypassledning etableres i anleggsperioden mens sprengning av fjellskjæring pågår.
 - 6 Lokalisering og frigraving av eks. ø110mm VL. Tilknytning av ny ledning i grøft.
 - 7 Lokalisering og frigraving av eks. ø200mm SP. Tilknytning av ny SP i grøft/mur.
 - 8 Frigraving av eks. stakelum og frakobling av eks. SP. Tilknytning av ny ø110mm PVC-rør til eks. kum.
 - 9 Frigraving av eks. vannlum og tilknytning av ny ø180mm PE-rør. Kjerneboring i kumvegg.

TEGNFORKLARING

Ekisterende		Prosjektert
	Vannledning (VL)	
	Spillvannsledning (SP)	
	Overvannsledning (OV)	
	Pumpeledning spillvann (SPP)	
	Ledning i borehull	
	Ledning utgår	
	Stakelum (S/O)	
	Ministakelum (S/O mini)	
	Vannledningslum m/brann- og stengeventil (V)	
	Stoppekran på vannledning	
	Sandfangskum m/kuppelrist (SF)	
	Sandfangskum m/kjefestluk (SF)	
	Sandfangskum m/ristlokk (SF)	
	Kloakkpumpestasjon (P)	
	Byggetrinnsgranse 3	
	Byggetrinnsgranse 1/2	

C	12.02.2020	THF	Byggetrinns 3: kum S15-S19-S21, V7-V11 og stikkledn.
B	23.02.18	THF	SP kum S1-5 og S7-EKS1 utgår. Ny SP kum S5-S4 og S7-EKS2.
A	20.10.17	THF	Trase omlegging vannledninger fra kum V2, langs gbnr. 137/53.
Rev.	Dato	Sign.	Revisjonen gjelder
Oppdragsgiver			
SOMMERRO PANORAMA AS			
Prosjekt			
Kubbaleitet bustadområde.			
Vann- og avløpsplan.			
Tegn.	Kontr.	Godk.	
THF	ANH	THF	
Dato:			28.04.17
Målestokk:			1:1000
Formatt:			A1
Prosjektnr.:			8116
Tegningsnr.:			GH01
Rev.:			C

ARBEIDSTEGNING