



ALVER
KOMMUNE

Samferdsel, veg-, vatn- avløp-forvaltning

Søreide Bygg AS
c/o Ole Moen AS Litlås 4
5954 MONGSTAD

Referanser:
Dykkar:
Vår: 20/6009 - 20/15245

Saksbehandlar:
Irene Wilhelmsen
irene.wilhelmsen@alver.kommune.no

Dato:
02.04.2020

Tillatelse til avkjørsel fra kommunal veg - gbnr 123/143 Risa

Tiltak: ny avkøyrsløp kv1042
Byggjestad: Gbnr: 123/143 Risa
Tiltakshavar: Søreide Bygg AS
Ansvarleg søker: Arkoconsult AS

Delegertsak nr.: 321/20

Saka gjeldt søknad om ny avkjørsel til kommunal veg for ny tomannsbustad, datert 24.02.2019.

Saksutgreiing:

Informasjon om saka:

Det er søkt om oppføring av tomannsbustad og søker om avkøyringsløp til kommunal veg kv1042

Vurdering/drøfting:

Krav til sikt er absolutt. Fartsgrensa på staden er 30 km/t og minstekravet til sikt vil vere 3x20m. Situasjonsplan viser sikt 4x20m som er innafor minstekravet. Legdeprofil er i samsvar med krava.

I kommuneplanen er det krav til 4 biloppstillingsplassar for tomannsbustader. Veglova krev at det skal vere mogleg å snu på eigen grunn for å unngå trafikkfarlege situasjonar ved rygging ut i offentleg veg. Situasjonsplan syner 2 oppstilte bilar og det er teikna inn 2 felt for plass til 2 bilar til. Om 4 bilar står parkert på plassen vil ikkje snuarealet vere stort nok.

Samandrag/konklusjon:

Avkøyringsløp vert gitt, men vedtaket gjeld berre avkøyringsløp etter veglova. Etablering av avkøyrsløp vil vere søknadspliktig etter plan- og bygningslova.

Vedtak:

Alver kommune gjev avkøyringsløyve til kommunal veg i samband med oppføring av tomannsbustad på gbnr 123/143 med heimel i veglova §§ 40 til 43.

Løyvet er gjeve på følgjande vilkår:

- Avkjørsle skal være opparbeida slik at den tilfredsstillar tekniske krav til avkjørsle som er fastsett av vegdirektoratet i forskrift av 1964 om «alminnelige regler om bygging og vedlikehold av avkjørsle fra offentlig veg», Veglova §§ 40-43, samt vegnormal N100. Det vert blant anna sett krav til geometrisk utforming av avkjørsle, sikt, svingradius, drenering under avkjørsle min. 200 mm. og at ein skal kunne snu på eigen grunn.
- Siktsona kan ikkje nyttast til parkering eller hensetting av sikthindringar som er høgare enn 0,5m over kommunalt vegnivå. Siktsona skal til ein kvar tid haldast vedlike av eigar/brukarane av avkjørsla.
- Løyvet er gitt med føresetnad om at det skal vere mogleg å snu på eigen grunn ved 4 parkerte bilar.

Klage

Vedtaket er eit enkeltvedtak etter reglane i lov om offentlig forvaltning (fvl) jf. veglova § 11. Vedtaket kan klagast på til kommunen, jf. fvl. §§ 28-36. Klagefristen er 3 veker, jf. fvl § 29 (1). Det er nok at klagen er postlagt innan fristen går ut. Klagen skal sendast skriftleg til kommunen. I klagen skal det gå fram kva det vert klaga på i vedtaket, og kva endringar ein ønskjer. Klagen skal grunngjevast. Før det kan reisast søksmål om vedtaket er gyldig eller krav om erstatning, må høve til å klage på vedtaket vere nytta fullt ut, jf. fvl. § 27b.

Mynde

Saka er handsama og avgjort administrativt i medhald av delegert mynde, jf. kommunelova § 23 nr 4 og gjeldande delegasjonsreglement

Bortfall av løyve

Er arbeidet med avkjørsla ikkje sett i gang innan 3 år etter at løyvet er gitt, fell løyvet bort, jf. veglova § 40 4.ledd.

Med vennleg helsing
Alver kommune

Arne Helgesen
Avdelingsleiar

Irene Wilhelmsen
Ingeniør

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har difor ingen signatur.

Kopi til:

Eilin Houlison Molvik

Mottakrar:

Arkoconsult AS

Postboks 103 5291

VALESTRANDSFOS
SEN

Søreide Bygg AS

c/o Ole Moen 5954
AS Litlås 4

MONGSTAD