

MÅLSTAVEL:

0m 0.5m 1m

63,90

TAKSLOTT, TILBYGG "B"
SE TEKN. E8/ES

27°

FJERDES: EKS TAKSLOTT / BVEKKE.

62,60

RANDS ORNIGLINT H+2
TYPE W-10
(150mm BAKSS + 1 LK 4mm)

H = MID. B = MILLS

- 19x173 mm 10TP dobbeltfalsket kledding
- 23x48 mm 10TP rekker
- 12 mm ASGelt vindtett plate
- 100 mm GLAV 34
- 50 mm GLAV 34
- 48x48 mm 10TP reisverke
- 48x48 mm
- 0,15 mm Guletpære - plast
- 12-15 mm innvendig panel / veggplate
- Tykkelse, yttervegg 202-205 mm

2300

1998 (UTGAVE)

900

- laminert parkett
- 23 mm Gultbestandig gulvspan
- 48x198 10TP gulvskelver
- 48x198 10TP kramstjelle
- 150 mm GLAV 32
- 12x120 mm stubbloft
- 23x36 mm 10TP (på kant) kledding for stubbloft

60,69 EW

60,55 Mur PEG

60,47 MUR (B)

Eks. grunnmur over støbet stein
supplert w/250 mm CEA balle
på avrettet steinblanding / Gylla
(Avrettet w/ magerbetong B20)

Vedlegg E7

Eknes 70 (Gbnr. 239/37) i Alver kommune
Marit Braaten, Oddevallveien 9, 3405 LIER
Tilbygg fritidsbolig
Snitt, yttervegg/detaljer - tilbygg "B".
M=1:10 (Format A3)

6/1-2020

Tve Braaten