
Vår referanse 2020/1952-5
Dato 26.03.2020

Robert Hjertås
Radøyvegen 3125
5939 SLETTA

Ny endra førehandstilsegn - avkøyrslse - Fv. 5484 - Gnr 415 bnr 10 - Alver kommune

Vi viser til søknad av 06.01.2020, tidlegare førehandstilsegn, samt innsending av nye opplysningar den 10.03.2020.

Vedtak

Med heimel i veglova [§ 40](#) og [§43](#) gir vi løyve til flytting av avkøyrslse frå fv. 5484 til eigedomen gnr. 415 bnr. 10 i Alver kommune.

Vilkår for løyvet

Løyvet blir gitt i samsvar med *forskrift om alminnelige regler om bygging og vedlikehold av avkjørsler fra offentlig veg frå Vegdirektoratet 16.7.1964* og *forskrift om retningslinjer for behandling av avkjørselssaker for riksveg frå Samferdselsdepartementet 26.2.1982*.

1. Mellombels anleggsavkøyrslse skal utformast slik som vedlagt situasjonsplan 10.03.2020, når anleggs- og byggeperiode er over skal avkøyrslse reduserast i storleik og byggjast om som permanent avkøyrslse i tråd med situasjonsplan datert 22.01.2020 og krav i prinsippskisse som ligg ved.
2. Løyvet gjeld flytting av landbruksavkøyrslse.
3. Frisikt 1,1 meter over bakken 4 meter inn i avkøyrslse skal vere minimum 45 meter til kvar side av køyrebanen. Eventuelle planter og liknande i frisiktsona kan ikkje vere høgare enn 0,5 meter, sjå prinsippskisse.
4. Svingradius skal vere 5 meter (10 meter i diameter), sjå prinsippskisse. Svingradius skal markerast tydeleg med til dømes betongkant, grøft eller annan avvisande kant mot sideterrenget. Det smalaste punktet i avkøyrslse skal vere 6,5 meter.
5. Stigningskravet må haldast, sjå prinsippskisse. Vi vil her gjere merksam på at avkøyrslse skal ha fall frå hovudvegen med 5 cm på dei to første meterane.
6. Eksisterande avkøyrslse skal stengast før det vert gjeve bruksløyve til ny avkøyrslse.
7. Dersom det ikkje er snuplass der frå før, må det etablerast ein snuplass inne på eigedommen, slik at det ikkje blir nødvendig å rygge ut på offentleg veg.

8. Løynet gjeld berre tilknytingspunktet til fylkesvegen. Søkar må sjølv avklare eigedomstilhøva og innhente dei nødvendige rettane som gjeld bruk og opparbeiding av avkøyrsl, frisktsoner og tilkomstveg. Desse rettane bør ein tinglyse.
9. Dersom avkøyrsla går over ei veggrøft, må det leggjast eit røyr. Røyrret må vere tilstrekkeleg langt og leggjast slik at grøfta ikkje blir skadd, og slik at grøftevatnet får renne unna. Sjå *Krav til utforming av avkøyrsl*.
10. Så snart avkøyrsla er ferdig bygd, må du ta kontakt med Vestland fylkeskommune som vil kome på synfaring og eventuelt gje eit bruksløyve for avkøyrsla. Avkøyrsla skal vere godkjend av Vestland fylkeskommune før nye byggearbeid blir set i gang.
11. Arbeidet må være starta opp innan tre - 3 - år etter at løynet er gitt, viss ikkje fell løynet bort.

Eigaren eller brukaren av avkøyrslen har sjølv ansvaret for at krav til utforming til kvar tid er oppfylt, mellom anna krav til friskt (jf. veglova § 43). Dersom krava ikkje er oppfylte, kan Vestland fylkeskommune trekkje tilbake løynet.

Vi gjer merksam på at arbeidet med avkøyrsla kan krevje arbeidsvarsling og/eller graveløyve. For meir informasjon, sjå:

<http://www.vegvesen.no/fag/Veg+og+gate/Arbeidsvarsling>

<https://www.vestlandfylke.no/fylkesveg/loyve-og-dispensasjonar/grave-og-framforingsloyve/>

Bakgrunnen for vedtaket

Vestland fylkeskommune skal i vurderinga leggje vekt på framkomst og trafikktryggleik på vegen det er søkt om avkøyrsl frå.

Det er søkt om å flytte eksisterande avkøyrsl for å legge til rette for ny, først skal den byggjast som mellombels anleggsavkøyrsl i byggeperiode til ny driftsbygning, deretter skal den omarbeidast til permanent landbruksavkøyrsl. Dagens avkøyrsl har ei dårleg utforming. Ny avkøyrsl skal i anleggsperioden dimensjonrast for lastebil og får deretter redusert radius og breidde. Søkjar har sjølv vurdert utforming som er tilfredsstillande i høve til forventta bruk og type køyretøy, jf brev. Den permanente landbruksavkøyrsl skal ha radius 5 meter.

Rett til å klage:

Ein kan klage på vedtaket, jf. forvaltningslova § 28. Informasjon om å sette fram klage, går fram av skjemaet «[klage på forvaltningsvedtak](#)». Fristen for å klage er tre veker frå vedtaket vart motteke. Klageinstansen er Vestland fylkeskommune. Send klagen til Vestland fylkeskommune, Sandslihaugen 30, 5254 Sandslihaugen eller post@vlfk.no, som vil sende klagen vidare til klageinstansen.

Med helsing

Hege Løvteit
Leiar

Eva Sundal
Overingeniør

Brevet er elektronisk godkjent og har difor ingen handskriven underskrift

Vedlegg
Situasjonsplanar
Prinsippskisse med krav om utforming
Skjema klage på forvaltningsvedtak
Veglova [§ 40](#) og [§43](#)

Kopi til:

ALVER KOMMUNE

Tone Bøyum INV VLFK