



- MERKNAD**
- ① Nedsenking fortauskant for krysningspunkt fotgjengere. Høyde 0/20mm. Lengde 2,0m. Nedsenking fra full høyde utføres over 1,0m.
 - ② Nedsenking fortauskant for avkjørsel p- plass. Høyde 0/50mm. Lengde 5,0m. Nedsenking fra full høyde utføres over 1,0m.
 - ③ Planering for oppstillingsplass renovasjon. Bredde 3,0m.
 - ④ Planering for netstasjon. Bxl=4,5x3,5m

TEGNFORKLARING

- Vegskjæring
- Grøftebunn
- Senterlinje
- Kjørebane kant
- Skulderkant
- Vegfylling
- Profilnummer
- Fortauskant
- Fortau/gangveg
- Parkering
- Støttemur
- Friskt
- Eiendomsgrænse
- Byggegrænse
- Vegsluk m/ristlukk
- Vegsluk m/kuppelrist
- Vegsluk m/kjefesluk
- Eks. eiendomsgrænser
- Eks. eiendomsgrænse - utgår
- Eksisterende vei
- Eksisterende mur
- Eksisterende gjerde
- Byggetrinnsgrense 3
- Byggetrinnsgrense 2

Rev.	Dato	Sign.	Revisjonen gjelder		
Oppdragsgiver			SOMMERRO PANORAMA AS		
Prosjekt			Tegn.	Kontr.	Godk.
Kubbaleitet bustadområde.			THF	ANH	THF
Vegplan - byggetrinn 3.			Dato: 12.02.2020		
Målestokk: 1:500			Format: A1		
Prosjekt nr.			8116		
Tegningsnr.			B92		
			Kanalveien 5 5068 Bergen Tlf. 55 59 82 60 e-post: post@haugenvva.no		

ARBEIDSTEGNING