

Utvalte balkonger i 2.og 3. etasje på Knavrik sjukeheim skal ha innglassing. Eksisterende rekkverk bevares. Eventuell forsterking av understøtting og fundamenter for balkong må vurderes og dimensjoneres av entreprenør.

Innglassingen består av tette transparent glassfelt (skybare system) opp til tak. Der balkongen går ut forbi taklinje tilføres nytt tett glasstak med soldempende skjerm. Lydabsorberende plater i underside betong.



1. Entreprenøren ansvar omfatter kontroll av alle mål, arealer, mengder, høyder og eksisterende konstruksjoner. Herunder tilpasning til eksisterende terreng og bygning.
2. Leverandørers og produsenters anvisninger skal følges i detalj ved behandling, bruk og sammensetning av produkter og elementer.
3. Materiell og utstyr skal baseres på de til enhver tid gjeldende forskrifter, bestemmelser og aktuelle standarder.
4. Støyskjermen skal ha en flatemasse på 10-15 kg/m² og utføres som tette konstruksjoner. Gjelder ikke avslutningselementer. Alle overganger mellom materialer må tettes. Støyskjermen må avsluttes tett mot eksisterende vegg/skjerm/rekkverk (tilpasses på stedet).
5. Alle mål må kontrolleres på stedet. En del mål er basert på kartgrunnlag. Ved vesentlig avvik fra tegninger skal byggherre/arkitekt kontaktes før arbeidet igangsettes.
6. Entreprenøren er ansvarlig for dimensjonering og fundamentering av konstruksjoner.
7. Entreprenør må forsterke eksisterende konstruksjon ved behov.
8. Ved tilpasninger og utbedringer av konstruksjonen (inkl. detaljer) som medfører endret utseende eller økt utstrekning, eksempelvis ringmur, må det tas kontakt med byggherre/arkitekt.
9. Valgte produkter må godkjennes av byggherre/arkitekt før de bestilles.



1 : 50



1:25

Rev 0		KjeUrn	MfRom	MfRom	04.10.2019
Revisjon	Revisjonen gjelder	Utarb	Kontr	Godkjent	Rev. dato
		Arkivref.			
		Tegningsdato			2019.09.27
Statens vegvesen		Bestiller			SVV
E39 Knarvik Sentrum		Produsert for			Region Vest
Knarvik sjukeheim - endebalkong mot sør		Norconsult 			
Støyskjerming - Illustrasjon, plan og snitt		Prosjektnummer			303568
Gnr./Bnr. 188-359 - Ilvernshushaugen 7		Prosjektfilnummer			12E0039R_131
		Anslagsreferanse			
		Målestokk A1			Som vist
Konkurransegrunnlag		Koordinatsystem			UTM32/NN2000
Utarbeidet av		Kontrollert av	Godkjent av	Konsulentarkiv	Revisjon
KjeUrn	MfRom	InnOm	5170657	J233	
Tegningsnummer					UTM32/NN2000