



Arkoconsult AS
Postboks 103
5291 VALESTRANDSFOSEN

Referanser:
Dykkar:
Vår: 20/6460 - 20/25509

Saksbehandlar:
Linda Hammersvik Folkestad
linda.folkestad@alver.kommune.no

Dato:
05.05.2020

Mellombels svar på søknad om avkjørsle KV 1040 - GBNR 123/76, Risa

Alver kommune ved samferdel, veg-, vatn- og avløp forvaltning viser til søknad om avkjørsle frå kommunal veg for tomannsbustad på gbnr 123/76.


Innsendt situasjonskart viser at avkjørsle skal etablerast nært eit kommunalt vegkryss. Avkjørsle er ikkje vist med målsett svingradius. For å sikre at avkjørsle ikkje kjem for nær kommunal vegkryss, ber vi om ei oppdatert situasjonsplan som viser avkjørsle med svingradius $r = 4$ m. Situasjonskart må vise siktsone i avkjørsle, samt regulert siktsone i vegkryss.

Ber om at dette vert sendt inn så snart som mogleg.

Merknad til lengdeprofil:

Vegavdelinga har registrert at det er på situasjonsplanen er vist til lengdeprofil gjennom KV1039. Lengdeprofil viser at ein har tenkt å endre eksisterande terreng i sikkerheitssona til kommunal veg. Ei veg sin sikkerheitssone vert definert ut frå fartsgrensa og vegen sin ÅDT (vegnormal N101Rekkverk og vegens sideområde). Ved fartsgrense 30 km/t er sona satt til minimum 2,5 meter (målt frå kant kommunal veg).

Sikkerheitssona skal sikre at kjøretøy som kjem utanfor vegbana har moglegheit til å stoppe og kontrollert kan vende tilbake til vegbana. Sikkerheitssona skal også sikre at kjøretøy ikkje havner på areal der menneske kan opphalde seg. Normalt vil kjøretøy ikkje velte ved helningsgrad 1:3 og 1:4. Føraren vil ikkje klare å gjennvinne kontroll slik at kjøretøy ender opp i skråningsfot. Ein får tvungen føring av kjøretøy ned mot skråningsfot (mot bustad og parkeringsareal).



Alver kommune

Postboks 4, 5906 Frekhaug post@alver.kommune.no Kontonummer: 13207 29 30559
Innbyggjarservice: +47 56 37 50 www.alver.kommune.no Organisasjonsnummer: 920 290 922
00

