

Søknad om Arbeidstilsynets samtykke

arbeidsmiljøloven § 18-9

Søknaden sendes kun til Arbeidstilsynet

Veiledning: <http://www.arbeidstilsynet.no>

Ansvarlig for søknad om samtykke til Arbeidstilsynet er tiltakshaver for tiltak som er søknadpliktig etter gjeldende plan- og bygningslov. Søker plikter å gi alle relevante opplysninger til Arbeidstilsynet, jf. arbeidsmiljøloven § 18-9 første og andre ledd og forskrift om administrative ordninger på arbeidsmiljølovens område § 12-1.


Søknaden gjelder							
Eiendom/ byggested	Gnr.	Bnr.	Festenr.	Seksjonsnr.	Bygningsnr.	Bolignr.	Kommune
	212	149					Ålver
	Adresse			Postnr.	Poststed		
					Eikangervåg		

Arbeidsplasser (jf. Arbeidsplassforskriften § 1-4 nr. 2)			
<input checked="" type="checkbox"/>	Eksisterende arbeidsplasser	<input checked="" type="checkbox"/>	Fremtidige arbeidsplasser
<input type="checkbox"/>	Faste arbeidsplasser	<input type="checkbox"/>	Midlertidige arbeidsplasser
Antall ansatte totalt	<input type="checkbox"/>	Utleiebygg	Antall virksomheter

Beskrivelse av arbeidets art, arbeidsplassene, prosesser og aktiviteter
Hvis nødvendig, bruk eget vedlegg gruppe L
Bygget er et verksted for istandsetting av eldre gjerne fredete og bevaringsverdige byggverk. Det vil foregå reparasjon av byggverket, for eksempel med eldre laft og tilvirkning av ny laft og ellers det som kreves for istandsetting av eldre trehus. I byggets 2. etasje vil finere snekring foregå, for det meste tilvirkning av vinduer og dører. Her blir også et eget rom for maling og kitting av vinduer og andre bygningslementer. Det vil i nesten all malingsarbeid benyttet linoljemaling uten løsemiddel.

Vedlegg			
Beskrivelse av vedlegg	Gruppe	Nr. fra – til	Ikke relevant
Søknad om tillatelse til tiltak – Byggblankett 5174 med vedlegg	L	1 - 7	<input type="checkbox"/>
Søknad om tiltak uten ansvarsrett - Byggblankett 5153 med vedlegg	L	-	<input checked="" type="checkbox"/>
Beskrivelse av type arbeid og/eller prosesser	L	-	<input checked="" type="checkbox"/>
Aktuelle arbeidsmiljøfaktorer – løsninger beskrevet og dokumentert	L	8 - 8	<input type="checkbox"/>
Dokumentasjon på ansattes medvirkning (AMU), verneombud	L	9 - 9	<input type="checkbox"/>
Dokumentasjon på arbeidsgivers medvirkning	L	9 - 9	<input type="checkbox"/>
For utleiebygg; antall leietagere/virksomheter/navn	L	-	<input checked="" type="checkbox"/>

Fakturamottaker (hvis annen enn tiltakshaver)			
Navn	Organisasjonsnr.	Bestillerreferanse	
Gamle3hus AS			
Adresse	Postnr.	Poststed	
Fakturareferanser	Prosjektnr.	<input type="checkbox"/>	EHF-faktura <input type="checkbox"/>
			Faktura på papir

Underskrift			
Tiltakshaver			
Navn	<input type="checkbox"/>		Fødselsnr.
Gamle3hus AS	Enkeltperson		
Postadresse	<input checked="" type="checkbox"/>	Off. virksomhet	Organisasjonsnr.
Bellgården 1	Foretak/ lag/sameie		994377205
Postnr.	Poststed	Telefon (dagtid)	Mobilletelefon
5003	Bergen		95184995
Dato	Tiltakshavers underskrift	E-postadresse	
05/05/20		maria@gamle3hus.no	
Gjentas med blokkbokstaver			
MARIA SKURTVEIT			

Søknad om arbeidstilsynets samtykke vedr oppføring av nytt verksted

Generell orientering/ bakgrunn hentet fra G3H sin nettside

Gamle3hus

[Om oss](#) / [Aktuelt](#) / [Tjenester](#) / [Prosjekter](#) / [Ta kontakt](#)

Gamle3Hus ble startet i 2009, med kunnskap som hviler på mange generasjoners erfaring og forståelse av håndverkstradisjoner og materialkjennskap.

Gamle3Hus er totalentreprenør for rådgivning og praktisk arbeid på antikvariske bygninger og kulturminnefaglige spørsmål.

Vi har bred fagkompetanse på rehabilitering og restaurering. Vår hovedkompetanse ligger i å kunne gjennomføre prosjekter fra antikvarisk dokumentasjon, med tegningsmateriale og søknadsprosess, frem til ferdig restaurert bygg. Gamle3Hus kan også inngå i deler av eksterne oppdrag med kompetanse og ressurser.

For å kunne levere hele linjen i et prosjekt er det viktig for Gamle3Hus å ha folk både i felt og på kontor.

Gamle3hus

[Om oss](#) / [Aktuelt](#) / [Tjenester](#) / [Prosjekter](#) / [Ta kontakt](#)

Gamle3Hus sin filosofi er å være totalleverandører på alle tjenester som omhandler kvalitetsmaterial, bygningsvern og restaurering. For å oppnå et optimalt resultat i hvert enkelt prosjekt er det viktig for oss at kvaliteten er høy i alle ledd.

Våre tjenester:

Arkitekt	Isolering	Varmebehandling
Dokumentasjon	Verksted	Prosjekthåndtering
3D skanning	Smie	Tørrmuring
Materialer	Demontering	
Restaurering	Bygningslagring	

Gamle3hus leier nå vekstedslokaler på Fammestad i Alver kommune. Dette verkstedet er gammelt og slitt og ikke optimalt for G3H sin videre drift. Foretaket ønsker nå å oppføre eget verksted skreddersydd til sin virksomhet på Nordhordalands Næringspark i Alver kommune.

Arbeidsmiljøfaktorer

1. Ulykkesrisiko
Ulykkesrisiko vil generelt bli ivaretatt hos foretakets eget kvalitetssystem
2. Tilrettelegging for yrkeshemmede
Bygget har ikke heis men har universell tilgjengelighet i 1. etasje. Det planlegges universell tilgjengelighet i garderobe med våtrom. Se tegning plan 1. etasje, tegn nr 2.100.
3. Tilrettelegging for drift og vedlikehold, inklusive renhold
Det vil bli etablert eget rom for renholdsutstyr, se plan tegn nr 2.100.
4. Klima/ventilasjon
Det legges til rette for tilstrekkelig ventilasjon etter TEK 17. Det vil bli montert eget avtrekk/sug fra maskiner som gir støv/ spon. Bygget vil bli bygget i massivtre som gir lav avgassing og bidrar til et sunt inneklima.
5. Forurensing/ arbeidsatmosfære
Produktene skal være renholdvennlige etter den bruk og formål som er tiltenkt, med beskjedent behov for pleiemiddel. Det vil bli montert eget avsug fra maskiner som avgir støv.
Bygget planlegges som et massivtrehus med isocell isolasjon og ingen plastfolie. Dette gir et bygg med godt inneklima.
6. Kjemiske og biologiske helsefare
Oppbevaring av renholdsprodukter vil bli oppbevart i eget låsbart rom. Det vil bli montert utslagsvask og spring i dette rommet.
7. Stråling
Område der tiltaket er planlagt har ikke radonfarlig berggrunn ifølge NGU sitt radonkart. Det vil bli montert radonsperre i verkstedets varme sone.
8. Støy og vibrasjoner
Arbeidstakere må gå med hørselvern ved bruk av maskiner. De største maskinene vil være i 1. etasje og vil ikke gi vibrasjoner til bygget. I 2. etasje vil det kun være i bruk båndsliper og båndsgag som ikke vil gi vibrasjoner til clt dekke (cross laminated timber).
For å redusere etterklangstid kan det være aktuelt å montere treulitt i partier på vegg og himling.
9. Utforming av arbeidsrom
Der har vært medvirkning fra de ansatte ved planlegging av verkstedet.
10. Transport og varemottak
Transport og varemottak vil i det vesentlige utføres av truck.

11. Utendørs arbeids- og lagringsplass

Det vil bli søkt om utvendig lagringsplass til trevirke under tak. Sjøppelhåndtering vil bli ivarettatt ved innendørs containere på hjul, primært spon og kapp fra produksjon. Avfallet kan brukes videre for underlag til dyrehold.

12. Løfteinnretninger og utstyr

Det vil være en truck for løfting, transport og mottak av trematerialer i verkstedsområde. Innvendig vil det bli montert traverskran for løfting av tre emner i forbindelse med restaurering av laftekonstruksjoner etc. Det vil bli installert løfteplattform mellom 1. og 2. etasje.

13. Lysforhold

I rom med arbeidsoppgaver er det vinduer i yttervegg. Enkelte vinduspartier er montert slik at arbeidstakerne har fri utsikt ut til omgivelsene. I benkeverkstedet i 2. etasje er det planlagt overlyskupler 3 stk i mål 1240x2090mm.

I tillegg vil det bli montert dagslyslamper i himling for å kompensere i den mørke årstiden.

14. Rømningsveier

Henviser til brannkonseptet og plantegninger.

15. Personalrom

Det er etablert personalrom i bygget med eget kjøkken.

16. Førstehjelpsutstyr

Tilrettelagt i forhold til foretakets eget kontrollsystem.

**BRUKERMEDVIRKNING FOR GAMLE3HUS AS I FORBINDELSE MED NYTT
VERKSTED I NORDHORDALANDS NÆRINGS-PARK I ALVER KOMMUNE.**

Det bekreftes herved at ansatte og brukere har deltatt på møter og medvirket fra skisseprosjekt til rammesøknadstegninger.

Med vennlig hilsen




Maria Skurtveit

Daglig leder

Begrunn 07/04-2020

Ansatte/innleide :



Bjørn Systad



Jørn Vegard Hustig



Benjamin Børslid