

Saksnotat

Installasjon gjelder tappepunkt for drikkevann.

For å sikre god hygiene og redusere risikoen for smitte, ønsker idrettslaget å installere tappekran for påfylling av drikkevann.

Dette til erstatning for vandunker som må etterfylles og som alle brukere må berøre – lite ønskelig.

Ny løsning omfatter fotosellestyrt tappekran.

Løsningen omfatter tilknytning til kommunalt vann

Påkobling i kommunal kum- angitt som 1 på vedlegg 2 (Angivelse av vann kum)


Det etableres «service kran» i kummen for å stenge vannforsyningen, videre etableres det bakkekran på utsiden av kum, for stengning av vannforsyning ved fare for frost. Her etableres det da også kran for å tømme ledningen vinters tid.

For å sikre uttømming av ledningen etableres det stenge og drenskran ved forbrukspunkt. Dette for å sikre tilstrømming av luft ved tømning av ledningen.

Plassering av drikkekran er ca. plassering.

Med hilsen

Oswald Jørs as



Paal R. Jørs

Telefon dir.: 5594 2491

Mobil tlf.: 9161 6166

E-post/Lync paal.jors@jors.no

Web: www.jors.no