MERKNAD

1. Ny ø180mm VL tilknyttes eksisterende vnankum V1. Armatur i eksisterende vannkum erstattes, se tegning GH20. Ny ø160mm spillvannsledning tilknyttes kum S1.
2. Ny ø50mm VL fr kum V3 tilknyttes eksisterende ø50mm vannledning på gbnr. 214/165.

Generelt:
Eksisterende ledninger lokaliseres og kontrolleres før tilknytning.
Taknedløp fra hus i BKS1-BKS4 tilknyttes sandfangskum SF1-3, SF6-7 og SF9.

TEGNFORKLARING

Eksisterende		Prosjektert
	Vannledning (VL)	
	Spillvannsledning (SP)	
	Overvannsledning (OV)	
	Ledning utgår	
	Stakekum (S/O)	
	Ministakekum (S/O mini)	
	Vannledningskum m/brann- og stengeventil (V)	
	Luftventil	
	Stoppekran på vannledning	
	Hydrant (HY)	
	Sandfangskum m/kuppelrist (SF)	
	Sandfangskum m/ristlokk (SF)	
	Fordrøyningsmagasin (FM1 og FM2)	
	Utløp	

TILBUDSTEGNING

Rev.	Dato	Sign.	Revisjonen gjelder

Oppdragsgiver
Nystølen Eigedom AS

Prosjekt
Nystøltunet bustadfelt
Vann- og avløpsplan

Tegn.	Kontr.	Godkj.
HF	THF	THF

Dato: 16.06.2020
Målestokk: 1:250
Format: A1
Prosjektnr.: 20007
Tegningsnr.: GH01
Rev.:

haugenVVA
Kanalveien 5
5068 Bergen
Tlf. 55 59 82 60
e-post: post@haugenvva.no