



TEGNFORKLARING

Eksisterende	Prosjektert		
	Vannledning (VL)		Vannledning (VL)
	Spillvannsledning (SP)		Spillvannsledning (SP)
	Overvannsledning (OV)		Overvannsledning (OV)
	Ledning utgår		Ledning utgår
	Stakekum (S/D)		Stakekum (S/D)
	Ministakekum (S/D mini)		Ministakekum (S/D mini)
	Vannledningskum m/brann- og stengeventil (V)		Vannledningskum m/brann- og stengeventil (V)
	Lufteventil		Lufteventil
	Sandfangskum m/kjøflestuk (SF)		Sandfangskum m/kjøflestuk (SF)

- Trase eksisterende vannledning er usikker. Ledning må forsiktig frigraves og lokaliseres.
- 1 Utløp til terreng skal være synlig i vegfylling. Plastres med egnet stein rundt utløp.
 - 2 Eksisterende vannledning har usikker plassering og må frigraves for plassering av vannkum og legging av ledninger.
 - 3 Vannledning utgår. Ledning må kobles fra eksisterende vannkum.
 - 4 Eksisterende spillvannsledning må frigraves og høyder kontrolleres før legging av ny spillvannsledning.
 - 5 Eksisterende vannledning må lokaliseres og frigraves. Høyder må kontrollmåles før nedsetting av ny vannkum og legging av ny spillvannsledning. Ny vannledning fra kum V1 mot kum V2 bør krysse over spillvannsledning. NB! Liten høydeforskjell, må derfor kontrolleres ved frigraving og nøyaktige høyder måles inn.
 - 6 Ny ø32mm ledning tilknyttes eks. vannledning. Eks. ledning må lokaliseres og frigraves. Plassering eks. ledning er usikker.
 - 7 Vannledningstikk fra eksisterende boliger tilkobles ny vannkum. Eks. VL-stikk må frigraves og lokaliseres da de har usikker plassering. Tilpassinger på stedet.
 - 8 Dimensjonsovergang ø180/110mm ved tilkobling eks. vannledning. ø180mm vannledning legges utenfor fylkesveg.

Rev.	Dato	Sign.	Revisjonen gjelder
Oppdragsgiver			
Langhøyane AS			
Prosjekt			
Utvidelse fylkesveg - Toskavegen			
Vann- og avløpsplan Toskavegen.			
Tegn.	Kontr.	Godk.	
BN	ANH	ANH	
Date: 15.06.2020			
Målestokk: 1:500			
Formater: A1			
Prosjekt: 20001			
Tegning: GH01			
Kanalveien 5 5068 Bergen Tlf. 55 59 82 60 e-post: post@haugenvva.no			

Tilbudstegning