



MERKNADER:

1. Entreprenørens ansvar omfatter kontroll av alle mål, arealer, mengder, høyder og eksisterende konstruksjoner. Herunder tilpasning til eksisterende terreng og bygning.
2. Leverandørers og produsenters anvisninger skal følges i detalj ved behandling, bruk og sammensetning av produkter og elementer.
3. Materiell og utstyr skal baseres på de til enhver tid gjeldende forskrifter, bestemmelser og aktuelle standarder.
4. Støyskjermen skal ha en flatemasse på 10-15 kg/m² og utføres som tette konstruksjoner. Gjelder ikke avslutningselementer. Alle overganger mellom materialer må tettes. Støyskjermen må avsluttes tett mot eksisterende vegg/skjerm/rekkverk (tilpasses på stedet).
5. Alle mål må kontrolleres på stedet. En del mål er basert på kartgrunnlag. Ved vesentlig avvik fra tegninger skal byggherre/arkitekt kontaktes før arbeidet igangsettes.
6. Entreprenøren er ansvarlig for dimensjonering og fundamentering av konstruksjonen.
7. Entreprenør må forsterke eksisterende konstruksjon ved behov.
8. Ved tilpasninger og utbedringer av konstruksjonen (inkl. detaljer) som medføres endret utseende eller økt utstrekning, eksempelvis ringmur, må det tas kontakt med byggherre/arkitekt.
9. Valgte produkter må godkjennes av byggherre/arkitekt før de bestilles.

Lokale støyskjermingstiltak

Rev. 0	Revisjonen gjelder	Kje/Um	MFRom	MFRom	04.10.2019
Revisjon		Utarb	Kontr	Godkjent	Rev. dato
		Arkivref.		2019.09.27	
		Tegningsdato		SVV	
		Bestiller		Region Vest	
		Prosjektleder		Norconsult	
		Produert av		305658	
		Prosjektnummer		12E0039R_131	
		Prosjektfasennummer		1:500	
		Målestokk A1		UTM32/NN2000	
		Konkurransesystem		J230	
		Koordnatsystem		Revisjon	
Utarbeidet av	Kontrollert av	Godkjent av	Konsulentarkiv		
Kje/Um	MFRom	InHom	5170657		