

FDV**Forvaltning, drift og vedlikehold****LYNGEN SLAMAVSKILLER**
Glassfiberarmert

Produsent: LYNGEN PLAST AS

Type: LYNGEN slamavskiller

Bruksområde: Avløp

Standard: NS-EN 12566-1 A-1
Små renseanlegg for opptil 50 PEProduktsertifikat: SINTEF Byggforsk Produktsertifikat nr. 1217 gyldig til 01.04.2012
Kapasitet og effektivitet ISO 175, 178 og 527

Dimensjonering: NORVAR Miljøblad 48 2001

Renseeffekt: 3 kammer slamavskiller - SS 99,59%
2 kammer slamavskiller - SS 99,38%

Materialer: Aporol M105 TA polyester - Advantex glass ME 3003

Vedlikehold: GUP-tanker er vedlikeholdsfrie

Levetid: >30 år

Slamtømming: Bolig - 2 år eller iht. utslippstillatelse
Fritidsbolig - 3 år fritidsbolig eller iht. utslippstillatelse.

Installasjon: " Installasjonsanvisning for tanker i glassfiber umettet polyester (GUP) "