

SANDRA HERØY

GROVKALKYLE PÅ REHABILITERING AV TORVHUS

Beskrivelse :- Torvhus 4,7 x 3m. Høyde 3,2 m. Gesimshøyde 2,1m.

- Gammel kledning / plater rives av.
- Grovoppretting der det er behov.
- Opprinnelig reisverk brukes i så stor grad som mulig:
Noe fornying av reisverk/sperr/spikerslag må til.
Regner med å bruke 2x4 tomms. og 4x4 tomms. uhøvlet til dette.
Kledning 1x7 tomms. uhøvlet , som liggende kledning.
- 2 dører lages med samme materialer m/ stabelhengsler og bolteskåte.
- Takplater galvanisert bølgeblikk.

Prisoverlag : Materialer ca.	24000,-
<u>Arbeid ca. 90 timer a' 510,-</u>	<u>45900,-</u>
Sum eks. mva.	69900,-
+ 25% mva.	17475,-
SUM PRISOVERLAG	87375,-

- * Eier rydder og fjerner rivingsavfall.
- * Hvis eier river gammel kledning / plater og takplater selv , vil det bli en besparelse på ca. 6000,- + mva.
- * Blir det pålagt spesielle myndighetskrav i forbindelse med rehabiliteringen, vil prisoverslaget ikke være gyldig.

Fedje 30.05.2020

Med vennlig hilsen

Lars Svendsen

BYGGMESTER

LARS SVENDSEN AS



Kopper 3, 5947 Fedje - Mob. 97702480