

28 MAI 2020

Statens vegvesen

VEDLEGG :: N300 - TRAFIKKSKILT



Statens vegvesen

## Vedlegg 2: Søknad om serviceskilt eller virksomhetsvisning

Søkers navn	Roald E. Straume		Servicestedets eller virksomhetens navn	Sletta kai fritid	
Søkers telefon	41235976		Søkers eller virksomhetens e-postadresse	5939 Sletta	
Søkers postadresse	5939 Sletta		Servicestedets gateadresse og/eller kommune/gnr/bnr	Slettergen 730	
Servicestedets lokalisering i forhold til riksveg/fylkesveg (beskriv eller legg ved kart)					
Ved Sletta kai					
Type virksomhet					
Overnatting Bobil og Campingvogn					
Service- eller vegvisningssymboler og tekst som ønskes på offentlige trafikkskilt (legg evt. ved skisse)					
Symbol nr	611 621		Tekst	TORLETTØYMEANLEGG BOBILPLASS	
Er avkjørsel tidligere godkjent av vegvesenet til samme formål: Ja <del>Nei</del> (Stryk det som ikke passer)					
Er parkeringsareal tidligere godkjent av vegvesenet til samme formål? Ja <del>Nei</del> (Stryk det som ikke passer)					
Om mulig legges kopi av godkjeningsbrev for avkjørsel/parkering ved søknaden. Hvis virksomheten er avhengig av andre godkjenninger (jf. bestemmelsene i skiltnormalen), skal kopi av disse vedlegges. Følgende kopier vedlegges:					
1	Godkjent reguleringsplan Radøy kommune 2011				
2					
3					
4					
Tilleggsopplysninger (bruk evt. eget ark):					
Fr 565 Hp 3 47297					
Jeg aksepterer følgende betingelser for oppsetting av serviceskilt og/eller virksomhetsskilt, jf. skiltnormalen del 5:					
- Kravene/kriteriene i normalen for bruk av de enkelte symboler og skilt skal alltid oppfylles og følges.					
- Dersom egenandel kreves, må denne betales før skilt oppsettes. Ønske om endring av skilting medfører ny egenandel.					
- Ved brudd på betingelsene/forutsetningene for skiltingen, kan Statens vegvesen fjerne de oppsatte skiltene. Dette gjelder også hvis det for virksomheten settes opp ulovlig reklame.					
- Ved lengre stenging av virksomheten, eller opphør av virksomhet, skal Statens vegvesen varsles, om mulig i god tid på forhånd.					
Sted	Sletta		Dato	16-5-20	
Søkers underskrift			Roald E. Straume		



611 Toalettømmeanlegg

Skiltforskriften: Skiltet angir mottaksanlegg for toalettavfall fra campingvogner, bobiler og busser.

Utforming: Skiltmønster

### 611 Toalettømmeanlegg

Symbol 611 kan brukes for å vise til anlegg som kan ta imot toalettavfall fra aktuelle kjøretøytyper; campingvogner, bobiler og busser, og for å markere hvor selve mottaksanlegget er plassert inne på et serviceanlegg.

Anlegget må være godkjent av kommunen som mottak for alle aktuelle typer toalettavfall.

Anlegget skal være allment tilgjengelig for mottak av toalettavfall i normal åpningstid for serviceanlegg og ha tilfredsstillende avkjørselsforhold og manøvreringsplass for campingvogner, bobiler og busser.

Symbolet kan brukes på serviceskilt og vegvisningsskilt. Symbolet kan kombineres med andre servicesymboler.



612 Toalett

Utforming: Skiltmønster

### 612 Toalett

Symbol 612 kan brukes for å vise til offentlig toalett som ikke ligger på rasteplass, eller til privat toalett hvor vegmyndighetene har inngått særskilt avtale om at toalettet kan brukes av alle vegfarende. Toalettet skal være tilgjengelig hele døgnet og skal være tilgjengelig for rullestolbrukere.

Symbolet skal ikke brukes sammen med symbolene 610 Drivstoff eller 616 Spisested, fordi det forutsettes at toaletter der er tilgjengelig for de vegfarende.

Symbol 612 kan brukes på serviceskilt og vegvisningsskilt.



613.1 Rasteplass



613.2 Rasteplass

Utforming: Skiltmønster

### 613 Rasteplass

Symbol 613 skal brukes for å angi rasteplasser som Statens vegvesen har ansvaret for, eller hvor det foreligger avtale med private om drift, og som oppfyller følgende standardkrav:

- ligger i direkte tilknytning til vegen
- er fysisk atskilt fra kjørebanen med rekkverk eller grøntareal
- minst er utstyrt med flere bord og benker, samt avfallsdunk

Symbol 613.2 skal brukes når rasteplassen har toalett. Toalettet skal være tilgjengelig for rullestolbrukere.

På vegger med ÅDT>3000 (SDT>5000) bør det bare skiltes for den trafikkretning som får rasteplassen på sin høyre side.

Rasteplasser bør forvarsles i en avstand på minst 1 km og maksimalt 2 km.

Andre servicetilbud på eller i tilknytning til rasteplassen kan også angis, f.eks. bensinstasjon. For hovedrasteplasser kan navn angis over symbolene på skiltet. Sammen med forvarslingen bør avstanden til neste rasteplass med tilsvarende eller bedre servicetilbud angis.

Symbol 613 kan brukes på serviceskilt og vegvisningsskilt.

**NIBIO**NORSK INSTITUTT FOR  
BIOØKONOMI**Arealstatistikk for landbrukseiendom 1260-98/4/0****Gårdskart:**

Markslag AR5 7 klasser

**Landbruksregisteret (Landbruksdirektoratet):**

Landbrukseiendom: JA

Hovednummer: 1260-98/4/0

2 tilknyttede grunneiendommer: 98/4/0, 98/6/0

**Matrikkelen (Kartverket)**

Registrerte grunneiendommer: 2 av 2

**Arealstatistikk (dekar):**

Matrikkelnummer	Antall teiger	Fulldyrka jord	Overflatedyrka jord	Innmarksbeite	Produktiv skog	Annet markslag	Bebyggt, samf., vann, bre	Ikke klassifisert	Sum grunneiendom
<b>1260-98/4/0 Landbrukseiendom</b>									
98/4/0	2	2,4	20,4	16,8	46,4	9,8	1,9	0,0	97,7
98/6/0	6	19,0	9,4	13,3	69,3	14,7	4,2	0,0	129,9
<b>Sum</b>	<b>8</b>	<b>21,4</b>	<b>29,8</b>	<b>30,1</b>	<b>115,7</b>	<b>24,5</b>	<b>6,1</b>	<b>0,0</b>	<b>227,6</b>

Tabellen "Arealstatistikk (dekar):" viser arealtall for teiger som entydig kan kobles til én eiendom (M eller F).

**Andre arealer tilknyttet eiendommen (dekar): Nei**





0 5 10 15m

Målestokk 1: 500 ved A4 utskrift

Utskriftsdato: 17.10.2019 22:17

Eiendomsdata verifisert: 17.10.2019 22:14

GÅRDSKART 1260-98/4/0

Tilknyttede grunneiendommer:

98/4/0-98/6/0

Markslog (AR5) 7 klasser

TEGNFORKLARING

TEGNFORKLARING	AREALTALL (DEKAR)	
Fulldyrka jord	21.4	
Overflatedyrka jord	29.8	
Innmarksbeite	30.1	81.3
Produktiv skog	115.7	115.7
Annet markslog	24.5	
Bebyggd, samf., vann, bre	6.1	30.6
Ikke klassifisert	0.0	0.0
Sum	227.6	227.6

Kartet viser valgt type gårdskart for eiendommen man har søkt på. I tillegg vises bakgrunnskart for gjenkjennelse.

Arealstatistikken viser arealer i dekar for alle teiger på eiendommen. Det kan forekomme avrundingsforskjeller i arealtallene.

Ajourføringsbehov meldes til kommunen.

— Arealressursgrenser

□ Eiendomsgrenser

○ Driftssenterpunkt



**NIBIO**

NORSK INSTITUTT FOR  
BIOØKONOMI





Mellingen

Ytstebevågen

Sjölörka

Sjölörka



F:\12\_F:\65\_b\03\_11\_007297



Kopier bilde  
Kopier filnavn  
Kopier informasjon  
Kopier til brukstille  
Kopier til sendt

11.06.2018:12:24 | F:\65\_b\03\_11\_007297 | Bann v.8.1 w.8.1\K11