



Haugen Vva AS
Kanalveien 5
5068 BERGEN

Referanser:

Dykkar:

Vår: 20/12324 - 20/47112

Saksbehandlar:

Jan Roald Wolff Trein

jan.roald.wolff.trein@alver.kommune.no

Dato:

28.07.2020

Uttale til tekniske planer Langhøyane boligfelt - Utbedring fylkesveg 5486, Toskavegen gbnr 445/229 - Søknad om godkjenning av tekniske planer

Vassledning

- V1 må etablerast i fortau. Leidning inn/ut av kum, må tilpassast eks. VL. Tilkopling til eks. inn/ut V1 må gjerast med PE100 180 sdr 11.
- VL og kummer V1 – V6 må også etablerast i fortau.
- V3. Denne kummen må utformast slik at ein får plass til reduksjons ventil med bypass og trykk avlastnings ventil i same kum. I denne kummen treng ein ikkje og ha ventil T/X med brann ventil. Men bygge denne opp som ein rein trykk reduksjon/trykk avlastning kum
- Opplysningar i kart er ikkje komplett, slik at antall stikk leidningar mellom V1-V6 er usikkert. utbygger må kople til dei stikk ladningar som blir avdekka under arbeidet.
- Referer til svar teknisk plan Langhøyane. Dersom det viser seg at kapasiteten på leidningsnettet ikkje er tilstrekkeleg i planlagt utbygging Langhøyane, må ringleidning etablerast frå V2 til endekum i feltet.

Spillvassleidning

- Plan for spillvatn er ok.

Overvatn

- Alver Kommune reknar med at vegeigar gir eventuelle kommentarar til overvatn i fylkesveg.

Til kommunal overtaking

- Anlegg som er beskrive overtatt til eige drift og vedlikehald er ok.

Alver kommune

Postboks 4, 5906 Frekhaug

Innbyggjarservice: +47 56 37 50

00

post@alver.kommune.no

www.alver.kommune.no

Kontonummer: 13207 29 30559

Organisasjonsnummer: 920 290 922

Med helsing
Alver kommune Samferdsel, veg-, vatn-
avløp-forvaltning

Arne Helgesen
Avdelingsleiar

Jan Roald Wolff Treni
Rådgjevar

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har difor ingen signatur.

Kopi til:

Langhøyane AS
Marianne Aadland Sandvik

Nøstegaten 56 5011

BERGEN

Mottakarar:

Haugen Vva AS

Kanalveien 5 5068

BERGEN