

G1

Fotoskisse kjøkken / fasade-endring, fjerning av altan ved kjøkken



Altanen skal fjernast og kjøkkenet utvidast tilsvarande, med i alt 3,2 kvadratmeter. Ytterveggen vert trekt ut til vegg på sidene av altanen. Dagens to vindauge og altandøra vert erstatta av tre vindauge, av same type som det til høgre for altanen. Del delen av altanen som stikk utom ytterveggen vert erstatta av eit lite skråtak tilsvarande det over carport (sjå mindre bilde under).

Tømrararbeidet skal gjerast av Tjore Bygg AS, org.nr. 917 237 093, iht den standard som gjeld for denne typen fasade-endring/tilbygg.

Elektroarbeid skal gjerast av Nordhordland Elektro AS.

Rørleggar er ikkje klart enno.

