

## Masse håndteringsplan Alver Næringsområde Sør.

### Totale mengder:

Massetype	Mengde pfm	Faktor	Anbrakt m3
Fast fjell	103 000	1,4	144 000
Jordmasser	21 300	1,1	23 430
Steinfylling	21 000	1,0	21 000

### Massehåndtering:

#### *Jordmasser:*

Av totalt 23 430 m3 jordmasser disponeres ca. 7 500 m3 i voll mot eksisterende bebyggelse, ca. 2 500 m3 disponeres på skråninger. Resterende jordmasser 13 430 m3 kjøres på godkjent deponi hos Alver Hjort AS eller benyttes i andre prosjekter der det er behov for jordmasser.

#### *Steinmasser:*

Av totalt volum på 144 000 m3 sprengstein benyttes 123 000 m3 til oppfylling av næringsarealer innenfor området. Resterende steinmasser benyttes i andre prosjekter der det er behov for tilføring av steinmaterialer. Uttak av stein tilpasses behovet for stein i markedet.

### Konklusjon:

Ved å søke å benytte størst mulig andel av masser i andre prosjekter søker en å minimere prosjektets miljøpåvirkning. De masser som deponeres leveres på godkjent mottak i svært kort avstand fra opprinnelsessted, ca. 500 meter.