



# Søknad om bygging av landbruksveg

Søknaden skal sendast til kommunen

Tøm skjema

Journalnummer

År <i>2020</i>	Fylke <i>VESTLAND</i>	Kommune <i>AUSTRITET</i>
-------------------	--------------------------	-----------------------------

## 1. Er tiltaket søknadspliktig?

Søknadspliktige tiltak: Nybygging og ombygging av landbruksvegar etter forskrift om planlegging og godkjenning av landbruksveier (landbruksvegforskrifta)<sup>1</sup> er søknadspliktig. Eit tiltak kan vere søknadspliktig sjølv om det er angitt som ikkje søknadspliktig lenger ned i dette skjemaet. Dette er tilfelle der tiltaket kan ha vesentleg påverkanad på dei omsyna som er nemnde i § 1-1 i landbruksvegforskrifta. Du kan ikkje starte opp byggearbeidet før kommunen har gitt løyve.

Tiltak som ikkje er søknadspliktige: Opparbeiding av oppstillingsplass for landbruksmaskinar til bruk på eigedomen eller enkle avkøyringar frå godkjente landbruksvegar, er ikkje søknadspliktige. Det same gjeld enkle og mellombelte driftsvegar som berre medfører små terrengrøingar. Med små terrengrøingar menes planering med samla omfang på inntil 150 meter eller på areal mindre enn 450 m<sup>2</sup>, der fylling/skjering ikkje fører til meir enn 1 meter avvik frå det opphavelige terrengnivået (sjå unntaket ovanfor).

## 2. Kva for regelverk skal tiltaket behandlast etter?

Før du sender inn skjemaet må du finne ut om tiltaket er søknadspliktig etter punkt 1, og om søknaden skal behandlast etter landbruksvegforskrifta eller plan- og bygningslova. Du kan berre nytte dette skjemaet dersom tiltaket skal behandlast etter landbruksvegforskrifta, det vil seie når over 50 % av samla nytte er knytt til landbruksverksamheten. Les også rettleiinga bakerst i dette skjemaet.

Dersom delsum landbruksnytte (L) er større enn delsum andre interesser (P) i vegen (L > P), skal søknaden behandlast etter landbruksvegforskrifta. I så fall skal du bruke dette skjemaet og levere det til kommunen, saman med vedlegga.

Dersom delsum andre interesser (P) er større en landbruksnytte (L) i vegen (P > L), skal søknaden behandlast etter plan- og bygningslova. Då skal du ikkje bruke dette skjemaet. Ta kontakt med kommunen din for meir informasjon rundt søknadsreglane for tiltak etter plan- og bygningslova.

Landbruk (L)		Andre formål utanom landbruk (P)	
Skogbruk	%	Privat bustad	%
Utmark	%	Privat hytte	%
Jordbruk	100 %	Hyttefelt	%
Seterverksamhet	%	Næringsbygg	%
Gardsturisme	%	Aktivitetsbygg	%
Kraftverk, ikkje konsesjonspliktig (<1MW)	%	Kraftverk, konsesjonspliktig (>1MW)	%
Landbruksbygg	%	Anna, grei ut	%
Anna, grei ut	%		
Delsum landbruksinteresser (L)	%	Delsum andre interesser (P)	%
<b>Totalsum L + P = 100%</b>			

### 3. Opplysningar om søker

Gnr./bnr./fnr. <i>1561610</i>	Organisasjonsnr./fødselsnr.	Telefonnr.
Søkarens namn <i>ODD HAUGEN</i>	E-postadresse <i>odd.haugen.mastekunst@gmail.com</i>	
Adresse <i>TROLLÅSEN</i>	Postnr. <i>5943</i>	Poststad <i>AUSTREHEIM</i>

### 4. Generelt om vegtiltaket (berre permanente tiltak)

Vegnamn <i>AUSTREHEIMVEGEN</i>	Vegplanleggar <i>O. HAUGEN</i>
Er vegen en del av hovedplan for vegen eller anna overordna transportplan?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nei
Er avkjøring fra offentlig veg godkjent av vegstyremaktene?	<input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nei <input type="checkbox"/> Ikke aktuelt
Er naboar, reitshavarar eller andre som vedkjem tiltaket varslet?	<input type="checkbox"/> Ja, liste er lagt ved <input type="checkbox"/> Nei, ikkje aktuelt (legg ved grunnjeving)
Antall interesserantar/parteigarar i vegen:	stk.

### 5. Om tiltaket

#### Fyll ut for permanente tiltak

Totalareal dekar <i>130</i>	Produktiv skog dekar <i>10</i>	Hogstmoden skog m <sup>3</sup>	Jordbruksareal dekar <i>120</i>					
Nyanlegg lengde	meter	Nyanlegg kostnad	kr.					
Ombygging lengde	meter	Ombygging kostnad	kr.					
Søknadspliktlig punktutbetring.								
Fører tiltaket til heving av vegkassa (ombygging)	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nei							
<input type="checkbox"/> Bru <input type="checkbox"/> Bæreravn <input type="checkbox"/> Kurvatur <input type="checkbox"/> Stigning <input type="checkbox"/> Snuplass <input type="checkbox"/> Vælteplass <input type="checkbox"/> Anna, grei ut								
Skal det anleggast massetak knytt til vegen?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nei							
Dersom ja, årslik antall m <sup>3</sup> masse som skal hentast ut	<i>m<sup>3</sup> 900</i>							
Landbruksvegklass	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 4	<input type="checkbox"/> 5	<input type="checkbox"/> 6	<input type="checkbox"/> 7	<input type="checkbox"/> 8	<input type="checkbox"/> Avvik frå vegklassa
Dersom avvik frå vegklassa, grei ut om årsaka								

#### Fyll ut for mellombelse tiltak

<input type="checkbox"/> Oppstillingsplass for landbruksmaskinar	<input type="checkbox"/> Enkel avkjøring frå landbruksveg	<input type="checkbox"/> Enkle og mellombelse driftsvegar			
<input type="checkbox"/> Lengde over 150 m	<input type="checkbox"/> Lengde under 150 m	<input type="checkbox"/> Skjering/fylling over 1 m	<input type="checkbox"/> Skjering/fylling under 1 m	<input type="checkbox"/> Areal over 450 m <sup>2</sup>	<input type="checkbox"/> Areal under 450 m <sup>2</sup>
Storleiken på driftsområdet som tiltaket beterer					
dekar					
Vil arbeidet med å gjennomføre sjølve tiltaket vere utover søknadsåret? <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nei Dersom ja, kor mange år					
år					
Har du vurdert å bruke driftsmetodar som ikkje krev bruk av tiltaket du har søkt om? <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nei					
Før opp kostnadsauken ved å ikkje bruke det mellombelse tiltaket					
kr/m <sup>2</sup>					
Grei ut					

#### Planlagde tiltak i etterkant

<input type="checkbox"/> Forynging/gjenplanting	<input type="checkbox"/> Reparere vasslaup	<input type="checkbox"/> Opprettning køyrespor	<input type="checkbox"/> Tilbakeføring av driftsveg/deaktiviering	<input type="checkbox"/> Anna
Grei ut				

## 6. Omsyn til miljøverdiar og andre interesser

Følgande miljøverdier er registrert, jamfør rettleininga:

Naturmangfold  Ja  Nei Landskap  Ja  Nei Kulturmiljø  Ja  Nei Friluftsliv  Ja  Nei

Dersom ja, fær opp kva for verdiar, og kjelder for funn

Andre interesser som tiltaket rører ved:

Verna vassdrag  Ja  Nei Reindriftsinteresser  Ja  Nei Vernskog  Ja  Nei

Dersom ja, fær opp kva for verdiar og kjelder for funn

Ligg vegtraseen i område med fare for flaum, erosjon eller lausmasseskred?  Ja  Nei

Dersom ja, beskriv årsaka:

Kan tiltaket gi ei auke i fare for flaum, erosjon eller lausmasseskred?  Ja  Nei

Dersom ja, beskriv årsaka og planlagde omsyn

Kan tiltaket føre til auka fare for flaum-, erosjon- eller skredskadar på omkringliggende bustader, anlegg eller anna offentleg infrastruktur (vegar, jernbane og så vidare)?  Ja  Nei

Dersom ja, beskriv planlagde omsyn

På kva måte ligg tiltaket samanlikna med marin grense?  Over  Under  Både over og under

Dersom helle eller delar av tiltaket ligg under marin grense, grei ut om planlagde omsyn

Eventuelle kommentarar

## 7. Underskrift

Eg er ansvarleg for, og godtar å gjøre meg kjend med forskrift om planlegging og godkjenning av landbruksveier og andre aktuelle lover og reglar i samband med tiltaket. Eg er også ansvarleg for, og godtar å gi nadsynte og korrekte opplysningar til kommunen som grunnlag for behandling av søknaden. Dette gjeld også i samband med kontrolltiltak. Eg er kjend med at eg ikkje kan setje i gang med å bygge utan skrifleg løyve i frå kommunen. Opplysningane i denne søknaden inkludert vedlegg er gitt etter beste skjønn og så fullstendig som mogleg. Eg er kjend med at eg kan komma i straffeansvar dersom eg gir urette eller ufullstendige opplysningar.

Stad og dato	Underskrift
20/6-20	

## Kartvedlegg

Kart skal leggast ved søknaden både for permanente vegar og mellombelte tiltak.

Kart i målestokk 1:5 000 eller 1:10 000, og oversiktkart i målestokk 1:50 000, skal følge søknaden. Følgande opplysningar skal merkerast på kartet:

- Planlagt vegtrasé (broten raud strek). Eventuelle alternativ skal merkast tydeleg (og skal vere nummererte).
- For mellombelte driftsvegar i skogbruket skal driftsområdet markerast (broten/stipla blå strek).
- Dekningsområdet for den planlagde vegen/tiltaket (heil blå strek).
- Planlagde masetak i samband med tiltaket (ring inn med raud strek).
- Eksisterande vegar med betydning for dekningsområdet (heil svart strek).
- Busetnadar, offentleg infrastruktur og andre interesser som vegen/tiltaket kan få følger for (heil gul strek). Dette gjeld også dersom desse ligg vekke i frå sjølve vegen, til dømes i dalbotnen.
- Markér på kartet kjente miljøverdiar som bygging eller køyring på vegen kan få følger for, vis også til opplysningar på søknadsskjema (heil grøn strek).
- Aktsemdosområde for jord- og flaumskred (Skrednett).
- Marin grense og eventuelle identifiserte faresoner for kvikkleire (Skrednett).

Vedleggsliste	Vedlagt	Ikkje vedlagt
Oversikt over interessentane i vegen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Oversikt over nabobar, rettshavarar og andre som tiltaket kan få følger for	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Kart i målestokk 1:5 000 eller 1:10 000	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Oversiktkart i målestokk 1:50 000, med tiltaket teikna inn	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Elga vurdering av vegen sin verknad på flaum- og skredfare for bustadområde og infrastruktur, og kva for omsyn som eventuelt er tatt med i planen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Eventuelle fråsegn fra vegplanleggjar eller geoteknisk sakkyndig	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

## Rettleiling

### Rettleiling til søknadsskjema om bygging av landbruksveg

Du skal nytte dette skjemaet ved søknad om bygging og ombygging av landbruksvegar etter landbruksvegforskrifta, stadfesta av Landbruks- og matdepartementet.

Du kan ikke starte opp med å bygge vegen før du har fått løyve i fra kommunen. Du kan klage kommunen sitt vedtak inn til Fylkesmannen, jamfør landbruksvegforskrifta § 4-1 og forvaltningslova kapittel VI.

### Kommunen si behandling av søknaden etter naturmangfaldlova

Kommunen skal også vurdere tiltaket etter dei miljørettslege prinsippa i naturmangfaldlova §§ 8 – 12.

Vurderingane av prinsippa skal komme til uttrykk i kommunen si saksframstilling og vedtak. Kommunen skal vurdere påverknad på naturmangfaldet av sjølve vegtraséen, med grøfter og vegskuler og eventuelle nye massetak langs vegen.

### Rettleiling til utfylling av punkta i søknadsskjemaet:

#### 1 og 2. Er det eit søknadspliktig tiltak, og kva for regelverk skal tiltaket behandlast etter?

Ettersom søknad om vegbygging anten skal behandlast etter landbruksvegforskrifta eller plan- og bygningslova, må det først avgjast kva for regelverk vegsøknaden skal behandlast etter. Nyten av dei einskilde interessene skal fastsettast etter samla nyte av vegen. Dersom nyte knytt til landbruksverksemda utgjer over halvparten av den samla nyta, skal vegen behandlast etter landbruksvegforskrifta. Dersom ikke, skal vegen behandlast etter plan- og bygningslova. Du kan nytte rettleilinga "Plan- og bygningsloven og Landbruk Pluss", jamfør Landbruksdirektoratet sine nettsider, som rettesnor for kva for tiltak som høyrer inn under landbruksomgrep. Ta kontakt med kommunen din dersom du er usikker på kva måte dette vert avgjort.

Du finn også informasjon og ein kalkulator på [www.landbruksdirektoratet.no](http://www.landbruksdirektoratet.no), som kan vere til hjelp når landbruksinteressene til vegen skal fastsettast. Dersom nyttefordelinga blir rekna ut på anna måte, må utrekningane leggast ved søknaden.

#### 3. Opplysningsar om søker

Det skal berre vere éin søker, og i tilfelle der det vert søkt på vegne av fleire interesserar/eigarar i vegen etter skriftleg fullmakt. Søkaren pliktar å fylle ut søknadsskjemaet så utføreg som mogleg, og bidra med alle kjende opplysningsar som kan vere av verdi for saksbehandlinga og avgjersla.

#### 4. Generelt om vegtiltaket

- Med hovudplan forstår vi ein heilskapleg vegplan, anten vegdelen inngår i kommunen sin oversiktsplan for skogbruk, eigen områdeplan/hovudplan for vegen, eller anna transportplan.
- Angi om det er inngått avtale med vegplanleggjar eller om slik kompetanse er planlagt nyta for heile eller deler av tiltaket. Dersom vegtiltaket som det søkast om heilt eller delvis er under marin grønse, og særlig i fareområde for kvikkleireskred, skal fråsegn frå geoteknikar som hovudregel leggast ved søknaden. Dersom søknaden omfattar vegtiltak der flaum, erosjon og/eller lausmasseskred kan ha vesentleg påverknad på bustader eller anna samfunnsviktig infrastruktur, skal ei fråsegn frå vegplanleggjar som hovudregel leggast ved søknaden. Kommunen kan i vedtaket stille vilkår om bruk av vegplanleggjar med vidare.
- Avkjørsel frå offentleg veg og veiteplass langs offentleg veg skal på førehand vere godkjend av vegstyremaktene, jamfør forskrifta § 2-2.
- Ei liste over alle interesserantane i vegen skal leggast ved søknaden. Før opp namn, adresse, telefon/e-post.
- Liste over nabobar, rettshavarar og andre som blir rørt av tiltaket og som på førehand er varsila om veisøknaden, skal leggast ved søknaden.

#### 5. Om tiltaket

- Vegen sitt dekkningsområde er det arealet som vegen betener.
- Det vert skilt mellom permanente og mellombelsje tiltak. Dei permanente tiltaka er nybygging, ombygging eller punktutbetring. Tiltak som hever vegklassa i samsvar med dei nye vegnormalane, inkludert punktutbetringar, vil normalt vere ei søknadspliktig ombygging.
- Dei mellombelsje tiltaka vil ofte vere graving av enkle driftsvegar i bratt terren for å gjøre skogen tilgjengeleg for hjuigåande skogsmaskinar. Desse driftsvegane skal normalt først tilbake og foryngast med skog etter avslutta hogst. I søknaden skal dei mellombelsje driftsområda merkast av på kart med ei ytre avgrensing av det arealet som skal drivast med bruk av driftsvegane. Du må føre opp kor mange år det vil ta å gjennomføre drifta. Kommunen kan stille vilkår til planlegging og utføring med meir, jamfør forskrifta § 3-3 andre ledd
- Før opp planlagt vegklasses etter «Normaler for landbruksveler med byggebeskrivelse», som du finn under infrastruktur på [www.landbruksdirektoratet.no](http://www.landbruksdirektoratet.no)
- Vegklassene 2-3-4-5 er heilårs bilvegar eller sommarbilvegar, vegklasses 6 er vinterbilveg, og vegklassene 7 og 8 er traktorvegar. «Avvik i frå vegnormalene» er del vegane som ikkje oppfyller vegnormalens krav, men som likevel medfører søknadspliktig terrengrinningsgrep jf. §1-2.
- Før opp utrekna byggekostnad og meter for det tiltaket det er søkt om.

#### 6. Omsyn til miljøverdiar og andre interesser

Søkaren må gjere greie for kjente miljøverdiar og bruksinteresser som blir rørt av det tiltaket som det er søkt om. Du finn kunnskap om miljøverdiar i eigedommen sin skogbruksplan, og i ulike innsynslysingar og databasar (Kilden, Naturbase, Artskart, Skreddnett osv.)

	Miljøverdiar/omsyn	Nettside	Informasjon om aktuelle kart
Naturmangfald	Prioriterde artar og freda artar <i>(Forskriftfesta)</i>	<a href="http://karl.naturbase.no">http://karl.naturbase.no</a>	Prioriterde artar blir fastsette i eigne forskrifter etter naturmangfaldlova. Dei frede artane er lista opp i forskrift om freding av trua artar etter naturmangfaldlova.  Arter av nasjonal forvaltningsinteresse. Underkategori, Arter av særlig stor forvaltningsinteresse. Kartlag: PA (prioriterde arter) og Fredete arter.  Søk kan også gjera i 'Artskart' hos <a href="http://artsdatabanken.no">www.artsdatabanken.no</a> .
	Utvalde naturtypar <i>(Forskriftfesta)</i>		Alle utvalde naturtypar blir fastsette i eiga forskrift etter naturmangfaldlova. Utvalde naturtypar. Alle kartlagda er aktuelle.
	Verneområde <i>(Forskriftfesta)</i>		Verneområde blir oppretta etter naturmangfaldlova. Det blir vedtekne eigne forskrifter for kvart einskilt verneområde. Verneområde. Alle kartlagda er aktuelle.
Miljøregistrering	Miljøregistrering i skog (MIS) / Nøkkelbiotopar <i>(Forskriftfesta og sertifiser)</i>	<a href="http://kilden.skogoglandskap.no">http://kilden.skogoglandskap.no</a>	Fane for arealinformasjon. Skog. Kartlag: Miljøregistrering i skog (MIS).  Jmfør bærekraftforskrifta § 5, skal verdiane i viktige livsmiljø og nøkkelbiotopar takast vare på i samsvar med Norsk PEFC skogstandard ( <a href="http://www.pefcnorge.org">www.pefcnorge.org</a> ).
	Verna vassdrag <i>(Forskriftfesta)</i>		Fane for arealinformasjon. Eksterne. Kartlag: Verna vassdrag (NVE).  Du skal krysse av for ja i søknadsskjema dersom vegen rører ei 100-meterssone på kvar side av verna vassdrag, med sideelver, større bekkar, sjøar og tjern. Der kommunen har fastsatt vassdragsbelte rundt verna vassdrag bruker du dette i staden for 100-metersbeltet.