
Fra: Anne <anne@tippetue.no>
Sendt: tirsdag 13. oktober 2020 08:46
Til: Postmottak Alver
Kopi: Anne Lise Molvik
Emne: Saknr. 965/20, Lindås Senterbygg AS

Gjelder ferdigattest for
Saknr. 965/20, Lindås Senterbygg AS

God morgen,

I forbindelse med søknad om ferdigattest for Europris-lokaler i Lindås senter skal det sendes inn søknad om ferdigattest innen 1. november.
Gjenstående arbeider er under ferdigstilling/er ferdigstilt, med ett unntak:

- Lufttetthet

Trykkmåling kan ikke utføres i lokale med glasstak.
Arealet er en åpen konstruksjon som forbinder nye og eksisterende bygngingsdeler, og det vil være utettheter i noen overganger mellom ny og gammel del.

I lignende saker har vi tidligere (TEK 10) utarbeidet en redegjørelse for enten

- måling av en representativ del av bygget, for eksempel rehabiliterte våtrom
- det lages en erfaringsrapport som beskriver forventet lekkasjetall i en bygning bygget med de konstruksjoner og detaljer som gjelder for de nye delene av bygget, og vise målinger fra sammenlignbare bygninger.

Er dette tilstrekkelig for søknad om ferdigattest, eller skal det søkes om dispensasjon for lufttetthet?

Med vennlig hilsen

Anne-Katrin Jensen

Faglig leder

Dipl.Ing. arkitekt
M.Sc. Architecture & Environment



Tippetue Arkitekter AS, Plan og Arkitektur
Sandviksboder 5 5035 Bergen Mobil: 40880732

E-post: anne@tippetue.no
Web: www.tippetue.no