

Vannledning legges i forbindelse med tidligere omsøkt tiltak med vei og parkering som er godkjent

Tilkobling til kommunalt vann i kum.

Ø50mm pe ledning lagt på frostfri djupne.

varanøyen

Kum for fordeling av vann, med stengeventiler til kvar hytte.

4 kubikk slamavskiller

Ø32mm vannledning fra kum og inn i tilbygg hytte. Legges frostfri, evt gjøres tiltak med elvestadrør eller tilsvarende,

Ø32mm vannledning fra kum og inn i tilbygg hytte. Legges frostfri, evt gjøres tiltak med elvestadrør eller tilsvarende.

Ø110 avløp fra slamavskiller og inn i tilbygg hytte.

Ø32mm vannledning fra kum og inn i tilbygg hytte. Legges frostfri, evt gjøres tiltak med elvestadrør eller tilsvarende,

Ø110 avløp fra slamavskiller og inn i hytte.

4 kubikk slamavskiller

4 kubikk slamavskiller

Ø75mm pe avløpsledning for utløp fra slamavskiller føres ut på tilstrekkeleg djupne og snekes med lodd av betong.

Ø110 avløp fra slamavskiller og inn i hytte.

Om gbnr 54/34 og 54/32 ønsker vann og avløp så må det etableres eigen slamavskiller for disse. Som kan tilkobles utleppsledning for 54/49

06.10.2020