

SL
43



SLAMAVSKILLER SL - 43

For 1 boligenhet med WC

Nedgravingsdybde : 1000 mm fra terreng
til lokk

Våtvolum : 4 m³

Vekt : 170 kg

Diameter inn-/utløp : 110 mm

Antall kammer : 3

Total høyde : 1800 mm

Største diameter tank : 2300 mm

Diameter skjøtestykke : 600 mm

Kan leveres med 1 eller 2 kammer på bestilling.

Leveres med låsbart lokk.

Skjøtestykke på 500 mm eller 1000 mm høyde
leveres for større nedgravingsdybder.

Tanken plasseres på 200 mm sandskikt og
avstemples mot setninger.
Rundt tanken fylles 200 mm lag av sand eller
stenfrie masser.

Monteringsanvisning er festet på hver tank.

