



Beregningsgrunnlag B - pr. kjøkkenutstyr for fettutskiller etter NS-EN-1825-2

Dato:
21.08.2020

Prosjekt:

Nord Hordaland Folkehøgskole

Konsulent:

Odin Maskin v/ Svend

Fettutskillerens nominelle størrelse (NS):.....

10 NS

Nominell størrelse (NS) ikke avrundet:.....

9.83 NS

Velg type Odin F. innv./ F. utv. NS:.....

10 NS

Våtvolum i liter:.....

2900 liter

Det er krav til slamfang i enkelte kommuner:

Slamfang størrelse i liter (100 x NS):.....

1000 liter

Odin Maskin AS kan levere slamfang, som et integrert kammer eller separat.

Beregning i henhold til
NS-EN 1825-2

med denne formelen:
NS = Qs x fd x ft x fr

Merknader:

Inndata:

Beregnete data:

Utstyrsenheter:

Oppvaskmaskin	1	Qs = 7.56
Skyllekum 50 mm (m/sil)	4	
Skyllekum 50 mm (uten sil)	1	
Kombidamper	3	
Kokegryte 25 mm	1	
Vippepanne 110 mm	1	

Forsterkningsfaktor:

Konsentrasjon:	opp til 0,94 g/cm ³	fd = 1
Innløp temperatur:	under 60°	ft = 1
Vaskemidler:	ja	fr = 1.3

Besøk også våre hjemmesider

www.odin-maskin.no

TEKNISK MILJØVERN

OLJE- OG FETTUTSKILLERE

RENSEANLEGG

OLJETANKER