

Lindås kommune
Juvikstølen, Knarvik

reguleringsføresegner

27.09.2001

Revidert 12.02.2002

Revidert 22.10.2020

§1 GENERELT

1.1 Planområdet er avgrensa med stipla line på plankart i mål 1:1000, datert 27.09.01.

1.2 Areala i planområdet er regulert til følgjande føremål:

- byggeområde for bustader
- offentleg område (kraftline m.v.)
- offentlege trafikkområde – kjøreveg og fortau
- friområde
- felles vegareal
- felles areal for leik og opphold
- friluftsområde

§2 FELLES FØRESEGNER

1 2.1 Plankrav

2.1.1 For utbyggingsfelta (B3, B10, B12 og B15) skal det utarbeidast utbyggingsplan etter § 28-2 i plan – og bygningslova.

2.2 Bygningane

2.2.1 Bygningane skal plasserast innafor generelle byggjegrenser mot naboeigedom gitt i plan – og bygningslova eller spesielle byggjegrenser innteikna på plankartet.

2.2.2 Med mindre det står noko anna på plankartet, kan bygningane oppførast i to etasjar
Bygning i ein etasje eller ein etasje pluss underetasje kan ha loft i tillegg. Der tilhøva ligg til rette med omsyn til terren, nabohus og rømingsvegar kan bygningar oppførast i to etasjar pluss underetasje eller to underetasjar pluss loft.

2.2.3 Mønehøgda – målt frå gjennomsnittleg terrengnivå – skal ikkje vera større enn

- 6,5 meter for 1-etasjes bygg
- 8,5 meter for 2 etasjes bygg

2.3 Tilkomst og parkering

2.3.1 Der tilkomst til tomt ikkje er vist på plankartet vert den eksakte plasseringa fastlagt av bygningsrådet i situasjonsplan ved byggjemelding.

2.3.2 Parkeringsareal skal opparbeidast etter gjeldande parkeringsnormer for Lindås kommune.
Minste tal parkeringsplassar for kvar bustadeining er (besøksparkering i parentes):

- | | |
|------------------------------------|-----------|
| - Småhus med felles parkering | 1,3 (0,2) |
| - Småhus med individuell parkering | 2,0 |

2.3.3 Garasje kan, innafor reglane i byggforskriftene, oppførast i nabogrense, og saman med nabogarasje under eitt tak. Plasseringa av garasje skal visast på situasjonsplan som følgjer byggemeldinga, sjølv om garasjen ikkje skal oppførast samtidig med bustadhuset.

2.4. Ubebygd areal.

- 2.4.1 Ingen tomtar kan tilplantast med busker eller tre som etter bygningsrådets skjønn kan verka sjenerande for offentleg ferdsel. Dei ubebygde områda må gjevast ei tiltalande form og handsaming. Eksisterande vegetasjon bør takast vare på så langt råd er.

§ 3 BYGGJEOMRÅDE**3.1 Bustader**

- 3.1.1 Områda skal nyttast til bustader med tilhøyrande anlegg.
 3.1.2 Bygningane skal utførast små småhus, her definert som einebustader, verikaldelte tomannsbustader eller rekkjehus / kjedehus.
 3.1.3 Tilleten tomteutnytting TU, rekna som bruksareal i prosent av tomteareal er **for øvrige områder utanom B15¹**, 30 % for enkelttomtar og 40 % for utbyggingsfelt. **For bueiningar innanfor B15 er TU 30% for enkelttomtar og 60 % for utbyggingsfelt².**
 3.1.4 Minste uteoppahaldsareal pr. bueining (MUA) **for øvrige områder utanom B15³** skal vera 150 m². av dette minst 50 m² på eigen grunn ved inngang. **For bueiningar innanfor B15 er krava til minste uteoppahaldsareal pr. bueining (MUA) 100 m², av dette minst 25m² på eigen grunn ved inngang⁴.**
 3.1.5 Det tilhøva ligg til rette kan einebustader eller tomannsbustader også delast horisontalt.
 3.1.6 Tomtar og felt skal utbyggjast slik at støybelastninga på bustadene ikkje vert høgare enn planleggingsmålet i Miljødepartementets retningslinjer.

3.2 Leikeplass i B15

- 3.2.1 Prinsippa om universell utforming skal leggast til grunn for leikeplass i B15⁵.

§ 4 FRIOMRÅDE

- 4.1 Friområda skal nyttast til turvegar og leik. Nødvendige anlegg for dette formålet, som ikkje er til hinder for bruken av området som friområde, kan oppførast etter godkjenning av bygningsrådet.

§ 5 SPESIALOMRÅDE**5.2 Friluftsområde**

- 5.1.1 Skjøtsel av skog og anna vedlikehald må utførast på ein skånsam måte og slik at ein ikkje reduserer områdets verdi som grønt område med almen ferdsselsrette etter friluftslova.

5.2 Frisiktsoner

- 5.2.1 Ved kryss og avkjørslar skal det i området mellom frisiktslinja og tilstøytande veger (frisiktsonene) vera fri sikt i 0,5 m høgde.

§ 6 FELLESOMRÅDE

- 6.1 Fellesområda (felles vegareal, fellesareal for leik og opphold) skal vera felles for dei eigedomane som naturleg grensar opp til, har bruksrett til, eller har eigarandel i områda.
 6.2 FV1 er felles for tomtane 1,2,3 og 4 i felt B1
 FV4 er felles for B8 og B9
 FV6 er felles form tomtane 1 og 2 i felt B14

§ 7 REKKJEFØLGJEFØRESEGNER

- Leikeplass i B15 skal vere ferdig opparbeidd i tråd med universell utforming som synt i illustrasjonsplan før det kan gjevast løyve til tiltak på bustadene i B15⁶.

¹ Endra 22.10.20.

² Endra 22.10.20. Skal berre gjelde felt B15.

³ Endra 22.10.20.

⁴ Endra 22.10.20. Skal berre gjelde felt B15.

⁵ Endra 22.10.20. Skal berre gjelde felt B15.

⁶ Endra 22.10.20. Skal berre gjelde felt B15.