

glass filtermedium i stedet for sand. Dette fordi glass filtrerer bort mindre partikler enn sand.

Det kan også være nødvendig å bruke litt flokkingmiddel. Flokkingmiddel er et stoff som får de aller minste partiklene i vannet til å klumpe seg sammen slik at filteret greier å skille dem ut. Finnes i flytende form og i «patroner» som legges i skimmeren.

Hvis oksydasjonen har stått på 24 timer over noe tid, kan det danne seg mørke flekker på bassengveggene.

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

UV kammer

Utvidet kammer for lengre kontakttid med vann. Fjerner 99,9% av alle vannbårne parasitter og sykdommer - inkludert deaktivering av kryptosporidium. UV-pære med 10.000 timers brenntid og med et høyintensivt lys i frekvensområdet som dreper bakterier effektivt

ELEKTRONISK KONTROLLSKAP

Mikroprosessorteknologi med integrert digitalt display. Auto boost for økning av nåværende dosering av oksygen/ioniseringselektroder. Elektronisk UV lampe-tenning og feil indikator.

Digital display indikator for dosering av oksygen og ionisering.

63mm oksygen kammer

Lengde: 200 mm

Bredde: 42 mm

Dybde: 54 mm

Vekt: 300g

Materiale: Base - Titan