

§ 2	Fellesføresegner	
§ 2.1	Plankrav	
2.1.1	Utbygging innanfor områda BF1, BF2, F1 og F2 kan ikke finna stad utan godkjend detaljreguleringsplan.	2.5.2 I strandsona vert det ikke tillete å sprengje/ fylle opp/ grave ut meir enn 0,5m i høve opphavleg terrengnivå.
§ 2.2	Byggegrenser	2.5.3 Nybygg i strandsona vil få eit særskilt krav om tilpassing til eksisterande bygningsmiljø når det gjeld formeelement og materialbruk.
2.2.1	Nye bygg skal plasserast innanfor byggegrensa.	2.5.4 Ved utarbeiding av byggeplanar skal det leggjast vekt på miljømessige kvalitetar i val av materialar, vegetasjon og belysning.
2.2.2	Tiltak nemnt i Pbl § 29-4 b kan plasserast nærmere nabogrensa enn regulerte byggegrenser.	§ 2.6 Universell utforming
§ 2.3	Dokumentasjon til byggemelding	2.6.1 Ved detaljplanlegging av bustadområda sitt inne- og utemiljø skal prinsippa om universell utforming leggjast til grunn. Universell utforming skal dokumenterast i utomhusplan og i søknad om byggeløyve.
2.3.1	Ved innsending av rammesøknad skal det leggast ved teikningar av plan, snitt og fasadar, profiler og situasjonsplan i målestokk 1:500 der det vert gjort greie for avkjørsler, eksisterande og framtidig terregn, vegetasjon, forholdet til nabobygg, eventuelle murar, trappar, gjelder og uteoppahaldsareal.	§ 2.7 Automatisk freda kulturminne
2.3.2	Tiltak i sjø slik som kaier og flytebrygger, vil krevje løyve frå Bergen og Omland Havnevesen.	2.7.1 Dersom funn, gjenstandar eller konstruksjonar vert oppdagat i samband med gravearbeid, skal arbeidet stansast omgående og fylkeskonservator underrettast, jf. Lov om kulturminne §8,2. ledd og merknad frå Hordaland Fylkeskommune.
§ 2.4	Rekkefølge	§ 3 Busetnad og anlegg (PBL-08 § 12-5 ledd nr 1)
2.4.1	Før VEG 6 kan takast i bruk skal ferist ved påkjøringa til VEG1 vera på plass.	§ 3.1. Frittliggjande småhusbusetnad
2.4.2	VEG2 må vere ferdig opparbeid før tiltak på FTF2-5 kan takast i bruk.	3.1.1 I områda BF1 – BF2 skal det berre byggast einebustader og det vert ikke tillete utbygging før det føreligg godkjend detaljreguleringsplan.
2.4.3	Før GVEG7 kan takast i bruk skal fjellsikring, jfr. geolograpport, vera gjennomført.	3.1.2 Maksimum mønehøgd er 9 meter over gjennomsnittleg planert terregn.
§ 2.5	Krav til utforming	3.1.3 Maksimal tomteutnytting inklusiv parkering for frittliggende einebustader er BYA = 30%.
2.5.1	Ny utbygging skal tilpassast eksisterande terregn og vegetasjon, og fylgje Lindås kommune sine estetiske retningslinjer.	3.1.4 Bustadene skal ha parkeringsdekning på 2 bilar pr eining på eiga tomt.