

T80.

Rullestolheisen for trapper med sving.



thyssenkrupp





T80 er en pålitelig og moderne plattformheis for trapper med og uten sving.

T80 kommer fram overalt - både innendørs og utendørs.

Bedre tilgjengelighet for rullestolbrukere

T80 er en rullestolheis laget spesielt for trapper med sving. Med T80 er verken trange kurver eller brå svinger et problem. Heisen monteres enten i trappens inner- eller ytterløp. Skinnen tilpasses den enkelte trapp og kan også fungere som rekkverk. Plattformheisen T80 kan betjene flere etasjer.

Brukervennlig og lite plasskrevende

Når T80 ikke er i bruk foldes plattformen automatisk opp for å spare plass. Den kan styres med sidepåkjøring og kan leveres med ulike plattformstørrelser. I tillegg kan det monteres et klappsete på plattformen for de som ikke bruker rullestol.

På alle plan som skal betjenes monteres det brukervennlige betjeningspaneler. T80 kan også styres med ledsagerkontroll.

For utendørs bruk

T80 passer ypperlig utendørs i det norske klimaet. Dersom en T80 skal brukes utendørs, styres den med varmeelement på motor, skinne og batterier.

Tekniske spesifikasjoner

Kapasitet	Maks 300 kg
El. tilkobling	220 V 1-fas
Stigningsgrad	0 - 45°
Hastighet	0,15 m/s - redusert fart i svingene
Plattform	Med parkeringsautomatikk
Plattformstørrelse (BxL)	680 mm x 840 mm 800 mm x 1000 mm
Sikkerhet	Automatisk sperregrinder Avrullingssikring Autostopp ved hindringer Overlastkontroll Nødsenking
Ekstrautstyr	Sidepåkjøringsrampe Klappsete Fargevalg Alarm Ledsagerkontroll Andre plattformstørrelser
Typegodkjent og CE-merket	

T80 - en god løsning for rullestolbrukere

- ➞ Kan brukes i alle trapper - med og uten sving
- ➞ Tar liten plass når den ikke er i bruk
- ➞ Kan installeres utendørs
- ➞ Kan styres med sidepåkjøring
- ➞ Kan leveres med ulike plattformstørrelser

„T80 lar seg ikke stoppe av
en sving eller to“

thyssenkrupp Home Solutions

Brobekkveien 38, 0598 Oslo

Postboks 6877 Rodeløkka, 0504 Oslo

T: +47 21 97 97 50

ordre.home.no@thyssenkrupp.com

www.tk-encasa.no

engineering.tomorrow.together.