



**RADØY KOMMUNE**  
**SØKNAD OM**  
**TILKNYTING TIL**  
**OFFENTLEG**  
**LEIDNINGSNETT**

Skjemaet skal fyllast ut av rørleggaren som skal utføre arbeidet og sendast i 2 eksemplar til Radøy kommune

Byggjeplass:

Slettevegen 694, 5958 Sletta

Gnr

497

Bnr

12

Fnr

Tomt nr

Eigar av eigedom/sanitæranlegg:

Svein Leiknes

Adresse:

Røsvikdalen 35, 5914 Isdalstøp

Rørleggjar:

Vest Rørservice AS

Adresse:

Kvernhusvegen 5, 5936 Mangør

Vedlegg:

- Situasjonsplan     Kjellarplan     Etasjeplan     Profilar

Meldinga gjeld tilknytning til offentlig:

- Vassleidning     Avlaupsleidning     Overvassleidning  
 for:     Bustad     Hytte     Fjøs     Anna

Brutto areal på bygg(a): 88 m

Normal vassmengd etter "Normalreglementet": \_\_\_\_\_

Leidningsmateriell:

Utv. avlaupsleidning

PVC

Innv. avlaupsleidning

støpejern

Utv. vassleidning

Innv vassleidning

Overvassleidning

Omtrentleg trykk i tilknytningstidspunktet:

Kpa \_\_\_\_\_ (mvs) \_\_\_\_\_

Leidningane skal:

- Prøvast     Vanleg kontroll

Leidningane er:

- Trykkprøvde     Kontrollerte     Godkjende

Underskrift byggherre:

Knarvik 125.11.2000

Underskrift rørleggjar:

Knarvik 125.11.2000

Når tilknytning til offentlig leidning er utført, sender rørleggjar kopi av dette skjema til kommunen

Tilknyttinga er føreteke den

/

200

## VILKÅR FOR TILKNYTING TIL OFFENTLEG LEIDNINGSNETT:

Melding om utføring av sanitæranlegg vert godkjent på følgjande vilkår:

1. Røyrleggjar og eigar av sanitæranlegg skal retta seg etter gjeldande sanitærreglement ("Normalreglementet for sanitæranlegg")
2. Arbeidet skal utførast i samsvar med godkjent melding og teikningar av offentleg godkjent røyrleggjar.
3. Det må meldast av for kontroll, **seinast 2 dagar før** arbeidet tek til.
4. Røyrleggjar og eigar må retta seg etter "Forskrifter for vass- og kloakkavgifter" for Radøy kommune vedtekne i kommunestyret 01.01.97, utdrag følgjer vedlagt.
5. Naudsynt overdekking for leidningane er:  
**80 cm** i jord, djupare i fjell, stein og grus.  
Ved tilleggsisolering kan minste overdekking reduserast til **50 cm**.  
Ved bruk av vassleidning m/el. kabel skal denne vere dekt med **min. 30 cm** jord eller **10 cm** betong.
6. Dersom vanleg driftrykk er lågare enn 0,2 N/m<sup>2</sup> (2 kg/cm<sup>2</sup>) eller høgare enn 0,6 N/m<sup>2</sup> (6 kg/cm<sup>2</sup>) er det **eigar** sitt ansvar å halda trykkauke eller reduksjonsanlegg.
7. Evt andre vilkår: \_\_\_\_\_

### SKAL FYLLAST UT AV TEKNISK KONTOR

### AVGIFTSATSANE VERT:

	Sats:		Dato
<b>Vatn:</b>	Tilknytingsavgift:	_____ kr	_____
	Årsavgift:	_____ kr	_____
	Målaravgift pr m <sup>3</sup>	_____ kr	_____
<b>Kloakk:</b>	Tilknytingsavgift:	_____ kr	_____
	Årsavgift:	_____ kr	_____
	Målaravgift pr m <sup>3</sup>	_____ kr	_____

Teknisk kontor, den \_\_\_\_\_ 200 \_\_\_\_\_

Underskrift \_\_\_\_\_

### SAKSGANG:

Dette skjema skal sendast inn til Radøy kommune utfylt i 2 eksemplar

1 kopi vert returnert røyrleggjar

1 original vert returnert eigar

**når melding er godkjent**

Teknisk avdeling arkiverer 1 original

Teknisk kontor sender melding til økonomikontoret i Radøy kommune

**A. Tilknytingsavgift** Straks skjema er registrert, for innkrevjing av avgifta

**B. Årsavgift** Nybygg når bygget vert teken i bruk (bruksløyve)  
Eksisterande bygg straks leidning er tilknytt offentleg nett

Røyrleggjar skal returnera kopi av side 1 til teknisk kontor straks tilknyting til offentleg leidning er utført.

Kontroll skal utførast ved:

- grøfter klar til attfylling
- trykkprøving
- tilleggsisolering
- grunnleidningar

**Møter ikkje kontrolløren opp til avtala tid, kan arbeidet halda fram**