



| Dimensjoner Spillvann | | | |
|-----------------------|------|--|-------|
| Ustyr | Plan | | DM |
| Servant | 1 | | Ø 75 |
| WC | 1 | | Ø 110 |
| Sluker | 1 | | Ø 75 |
| Vaskemaskin | 1 | | Ø 75 |
| Kjøkken | 1 | | Ø 75 |
| Lurting | 1 | | Ø 110 |

| Dimensjoner Forbruksvann | | | |
|--------------------------|----------|--|----|
| Ustyr | KV | | VV |
| Inntaksskap | | | |
| Hovedinntak | 50 mm PE | | |
| Ford. til boenheter | 25 mm PE | | |
| Innv. i boenheter | | | |
| Servant | 12 | | 12 |
| WC | 12 | | |
| Dusj | 16 | | 16 |
| Vaskemaskin | 12 | | |
| Kjøkken | 16 | | 16 |
| Utv. spyleketøyran | 16 | | 16 |
| VVB | 16 | | 16 |
| Tilførsel | 25 | | |
| Innv. vaktrom | | | |
| Servant | 12 | | 12 |
| WC | 12 | | |
| Dusj | 12 | | 16 |
| Utv. spyketøyran | 16 | | 16 |
| VVB | 16 | | 16 |
| Tilførsel | | | |

| Rev. | Dato | Beskrivelse |
|------|----------|---|
| 03 | 25.10.20 | AS punkt VOS |
| 02 | 17.08.20 | Sei. dimensjoner for utv. avløp |
| 01 | 30.03.20 | Rev. dimensjoner, samt valg for hovedsammenslutning og løsløp |

| | | | | | |
|-------------------------------------|-------------------------|-------------|------------|-----------|-----------|
| Oppdragsgiver | Kommunale Utleieenheter | Oppdrag nr. | 66153 | Malingsak | A3 - 1250 |
| Oppdragsgiver | Asane BMF AS | Dato | 30.03.2020 | Ente. nr. | |
| Gdnt 445 / 1 - Alver Kommune | | | | | |
| Prestmarkvegen 3-5, 5936 Mengler | | | | | |
| Linda Rør & Saniter AS | | | | | |
| Prosjektleder | Hilde Nordal | Godkjent av | | Prosjekt | VA 01.03 |
| Revisjon | | Godkjent av | | Revisjon | |

