

Alver kommune
Postboks 4
5906 FREKHAUG

Førehandstilsagn - Søknad om utvidet bruk - fv. 5318 - gnr 347 bnr 122 - Alver kommune

Vestland fylkeskommune viser til søknad om utvida bruk av avkjørsel til fylkesveg 5315 i Alver kommune, datert 21.10.2020.

Vestland fylkeskommune skal i vurderinga leggje vekt på framkomst og trafikktryggleik på vegen det er søkt om avkjørsel frå.

Fartsgrensa på staden er 80 km/t og ÅDT (årsdøgntrafikk) er 400. Fylkesvegen er klassifisert som haldningsklasse 4 «lite streng» jf. Rammeplan 2017-2020.

Vi er positive til at det skal etablerast ein parkeringsplass for turgåarar i området, som kjem av ein parallel søknad frå Alver kommune.

Avkjørsla har god sikt og svingradius. Men avkjørsla tilfredsstiller ikkje krav til utforming når det kjem til overvasshandtering. På bakgrunn av dette kan vi ikkje gje eit løyve i dag, men eit førehandstilsegn om at løyve kan pårekna etter at avkjørsla vert utbetra etter krava vi stiller.

Vedtak

Med heimel i veglova [§ 40](#) og [§ 43](#), har vi fatta følgande vedtak:

Det kan pårekna utvida bruk av avkjørsle for parkeringsplass under føresetnad om at krava nedanfor vert oppfylte.

Veg: fylkesveg 5318 Skjelangervegen / gnr. 347 bnr. 122 i Alver kommune.

Vi gjer merksam på at tilseigna berre gjeld i høve til veglova. Vi gjer særleg merksam på at tiltak kan vere søknadspliktige etter plan- og bygningslova (kommunen) og at det kan vere behov for å avklare privatrettslege tilhøve.

Vi set følgjande krav:

1. Avkjørsla skal vere ferdig bygd i samsvar med villkåra nedanfor, og deretter kontrollert og godkjent av Vestland fylkeskommune innan 3 - tre år frå datoен på dette vedtaket, elles fell tilseigna bort.
2. Kommunen skal ikkje gje igangsetjingsløyve til omsøkt parkeringsplass før endeleg godkjent avkjørselsløyve frå Vestland fylkeskommune føreligg, jf. Plan- og bygningslova

§27-4. Når krav til overvasshandtering er oppfylt, kan kommunen gje løyve til nødvendig grunnarbeid.

3. Avkørsla må opparbeidast i samsvar med vedlagde prinsippskisse og *Forskrift om alminnelige regler om bygging og vedlikehold av avkørsler fra offentlig veg*, som ligg på lovdata.no
4. Avkørsla skal også kunne vere felles med eventuelle andre, som på ein naturleg måte kan nytte same avkørsle.
5. Frisikt 1,1 meter over bakken 4 meter inn i avkørsla skal vere minimum 45 meter til begge sider av køyrebanen. Sikta fram- og bakover på vegen målt 10 meter frå avkørselpunktet skal vere minimum 45 meter.
6. Svingradius skal vere 4 meter (diameter 8 meter). Svingradius skal markerast tydeleg. Anten med betongkant eller at ein grev arealet og utformar det slik at det ikkje innbyr til ut eller innkjøring på skrå.
7. Stigningskrava må haldast (sjå skisse). Vi vil her spesielt gjere merksam på at avkørsla skal ha fall frå hovudvegen med 5 cm på dei første 2 metrane.
8. Av omsyn til vedlikehald og trafikktryggleik må det ikkje samle seg vatn i avkørsla eller renne vatn ut i fylkesvegen.
9. Det må vere snu- og parkeringsplass på eigen grunn. Det er ikkje tillate å parkere i frisiksone.
10. Overvatn må anten renne vestover i grøft elles legge i røyr under avkørsel til eksisterande stikkrenne. For førstnemde må det søkast til Vestland fylkeskommune om graveløyve.

Arbeidsvarsling

Før arbeidet vert sett i gang på/ved offentleg veg, skal det utarbeidast ein arbeidsvarslingsplan. Denne planen skal godkjennast av Statens vegvesen. Den skal sendast til bergen.arbeidsvarsling@vegvesen.no. Vi ber om at det vert vist til vårt saksnummer 2020/74768 ved innsending av arbeidsvarslingsplanen.

Vidare saksgang

Ta kontakt med sakshandsamar dersom det er spørsmål i samband med opparbeiding av avkørsla.

Når avkørsla er opparbeidd etter krava, skal det takast kontakt med Vestland fylkeskommune for synfaring og eventuell godkjenning. Endeleg godkjent avkørselsløyve vert send til søker som er Alver kommune.

Rett til å klage

Ein kan klage på vedtaket, jf. forvaltningslova § 28. Informasjon om å sette fram klage, går fram av skjemaet [«Melding om rett til å klage over forvaltningsvedtak»](#). Fristen for å klage er tre veker frå vedtaket vart motteke. Klageinstansen er Klagenemnda for Vestland fylkeskommune. Send klagen til Vestland fylkeskommune, post@vlfk.no eller Postboks 7900, 5020 BERGEN. Klagen vil bli sendt vidare til klageinstansen.

Du har rett til å gjøre deg kjent med saka sine dokument, jf. forvaltningslova § 18.

Med helsing

Kari Elster Moen
senioringeniør

Lillian Bakke Byrknes
rådgjevar

Brevet er elektronisk godkjent og har difor ingen handskriven underskrift

Vedlegg
1 Prinsippskisse

Kopi til:

TROND VIKAVEGEN
ENGELSEN 18