



Fylkesmannen i Vestland

Alver kommune
Postboks 4
5906 FREKHAUG

Vår dato: 01.12.2020
Vår ref: 2020/5587

Dykkar dato: 21.11.2020
Dykkar ref:

Saksbehandlar, innvalstelefon
Hege Brekke Hellesøe, 5557 2352

Klage - Alver - 137/150 - fritidsbustad riving / nybygg mm - dispensasjon

Vi viser til brev frå kommunen datert 21.11.2020. Saka gjeld vedtak om dispensasjon for riving og nybygg mm av fritidsbustad.

Eigedomen ligg i uregulert område innanfor det som i kommunedelplan Knarvik-Alversund med Alverstraumen er definert som LNF-føremål. Eigedomen er lista opp i vedlegg A til planen og er gjennom opplistinga avsett til LNF- med spreidd fritidsbusetnad, etter føresegna § 3.4.6 er det opna opp for at ein ved søknad kan gjennomføre mindre tiltak på bebygde eigedomar utan at det krev dispensasjon frå LNF-føremålet. I saka er det søkt om riving av eksisterande fritidsbustad og bod, og oppføring av ny fritidsbustad. Tiltaket krev at det vert gjeve dispensasjon frå LNF-føremålet, tiltaket ligg i byggeforbodsona langs sjø og krev at det vert gjeve dispensasjon frå plan- og bygningslova (pbl.) § 1-8. Eigedomen ligg i tillegg innanfor omsynssona for den indre farleia (KDP § 4.2.4 bokstav b).

Kommunen gav i administrativt vedtak sak 20/3396, datert 12.07.2020, avslag på søknad om dispensasjon for oppføring av ny fritidsbustad og avslag på søknad om rammeløyve for riving av eksisterande fritidsbustad og bod med oppføring av ny fritidsbustad og etablering av mellombels anleggsveg. Den mellombelse anleggsvegen skulle tilbakeførast når tiltaket er ferdig.

Eksisterande fritidsbustad og ein bod har eit areal oppgitt til ca. 40-50m² til saman. Den nye fritidsbustaden vil få eit bygd areal på ca. 138 m² (BYA) og eit bruksareal (BRA) på ca. 120 m². Utnyttingsgrada er oppgitt til 12,5 % BYA.

Vedtaket vart klaga på, og klagen vart handsama av utval for areal, plan og miljø i møte den 11.11.2020, der Alver kommune sitt vedtak datert 12.07.2020 vart gjort om og klagen tatt til følgje.

Vedtaket har følgjande ordlyd:

«APM- 150/20 Vedtak:

Med heimel i plan- og bygningslova § 19-2 vert det gjeve dispensasjon frå arealformålet LNF i KDP for Knarvik, Alversund med Alverstraumen og PBL § 1-8 for oppføring av ny fritidsbustad. Med heimel

E-postadresse:
fmlpost@fylkesmannen.no
Sikker melding:
www.fylkesmannen.no/melding

Postadresse:
Njøsavegen 2
6863 Leikanger

Besøksadresse:
Njøsavegen 2, Leikanger
Statens hus, Kaigaten 9, Bergen
Fjellvegen 11, Førde

Telefon: 57 64 30 00
www.fylkesmannen.no/vl
Org.nr. 974 760 665



Flyfoto, dagens situasjon	Illustrasjon av ny hytte

Fylkesmannen er samd i administrasjonens vurdering av landskapsverknad. Fylkesmannen si vurdering er at om det skal byggast ei ny hytte her så må den trekkast lengre vekk ifrå sjøen og truleg reduserast i storleik, slik at landskapsverknadene vert redusert betrakteleg. Ei eventuell ny hytte bør ikkje påverke landskapet i større grad enn eksisterande hytte.

Lindås ligg i sone to i Statlege planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsona langs sjø, der arealpresset er stort. Vi viser til Ot.prp.nr. 32 (2007-2008) der det mellom anna står:

«Det er et nasjonalt mål at strandsonen skal bevares som natur- og friluftsområde tilgjengelig for alle. Regjeringen ønsker en strengere og mer langsiktig strandsoneforvaltning. Det er derfor nødvendig med en streng praksis ved behandlingen av dispensasjoner i 100-metersbeltet langs sjøen. Forbudet i § 1-8 mot bygging i 100-metersbeltet langs sjøen veier tungt. Det skal svært mye til før dispensasjon kan gis til bygging her, spesielt i områder med stort utbyggingspress»

Administrasjonen har også vurdert at presedensverknaden er overhengande. Andre hytteeigarar som ønskjer å rive eldre hytte og føre opp ny hytte innanfor byggeforbodet i 100-meters beltet mot sjø i og rundt den indre farleia, vil kunne vise til prinsipp om likebehandling. Dette vil kunne gi ein uheldig utvikling med ytterlegare nedbygging av strandsona som resultat. Fylkesmannen støttar denne vurderinga. I tillegg vurderte kommunen å setje området med formål fritidsbustad i prosessen med kommunedelplanen i 2019, men på grunn av vurderingar kring viktig strandsone og indre farlei, vart området i staden sett som LNF-spreidd eksisterande fritidsbustad i liste, der ein kan gjere mindre tiltak med eksisterande fritidsbustad. Fylkesmannen si vurdering er at faren for ei uheldig tilsidesetjing av kommunedelplanen som eit viktig informasjons- og avgjerdsgrunnlag er sterkt til stades i denne saka.

Vi viser til at kommunedelplanen har vore gjennom ein omfattande prosess, og er vedteken av kommunestyret. Det skal såleis ikkje vere kurant å gjera unntak frå gjeldande plan. Ut ifrå omsynet til offentlegheit, samråd og medverknad i prosessen er det viktig at endringar ikkje skjer ved dispensasjonar, men at endringane vert handsama etter reglane om kommuneplanlegging og reguleringssplanlegging, jf. Ot. prp. 32 (2007-08) s. 242.

Fylkesmannen si vurdering at kommunedelplan for Knarvik og Alversund med Alverstraumen og pbl. § 1-8 vert vesentleg tilsidesett ved ein dispensasjon. Jf. elles pbl. § 19-2 andre ledd første setning.



I tillegg kan Fylkesmannen heller ikkje sjå at det ligg føre ei overvekt av grunnar for ein dispensasjon i denne saka, jf. pbl. § 19-2 andre ledd andre setning. Lova sine vilkår for dispensasjon er ikkje oppfylte. Fylkesmannen klagar difor på Alver kommune sitt vedtak av 11.11.2020, saksnr. 150/20.

Fylkesmannen ber om at vedtaket vert gjort om slik at det ikkje vert gitt dispensasjon, slik det er søkt om. Vi ber vidare om at vedtaket vert gitt utsett iverksetjing til klagesaka er avgjort, jf. forvaltningslova § 42.

Med helsing

Nils Erling Yndesdal
avdelingsdirektør

Egil Hauge
seksjonsleiar

Dokumentet er elektronisk godkjent

Kopi til:
Vestland fylkeskommune Postboks 7900 5020 BERGEN