



Odd Hansen AS
Sundvegen 20
4250 KOPERVIK

Referanser:
Dykkar:
Vår: 20/18572 - 20/76725

Saksbehandlar:
Linda Hammersvik Folkestad
linda.folkestad@alver.kommune.no

Dato:
02.12.2020

Tillatelse til avkjørsel fra kommunal veg - gbnr 126/64

Tiltak: Utvida bruk av eksisterande avkjørsle
Byggestad: Litlåsvegen – Gbnr 126/64
Tiltakshavar: Johnny Håkull
Ansvarleg søkar: Odd Hansen AS v/ Gunn Elisabeth Amundsen

Delegertsak nr.: 1300/20

Saka gjeldt søknad om utvida bruk av avkjørsel til kommunal veg for einebustad datert 26.11.2020.

Saksutgreiing:

Informasjon om saka:

Det vert søkt om utvida bruk av eksisterande avkjørsle frå kommunal veg for einebustad på gbnr 126/64. Det er planlagt snuplass inne på tomta med lang adkomstveg til denne.

Vurdering/drøfting:

Litlåsvegen er ei kommunal veg som er etablert som ei eitfeltstveg med to kjøreretningar. Avkjørslane langs vegen fungerer som møteplasser. Litlåsvegen er skilta med fartsgrense 50 km/t. Avkjørsla som det søkast utvida bruk av er etablert på eit langt rett strekk. Siktsone for avkjørsla følgjer av vegnormal N100 og er ihht til fartsgrensa satt til 4 x 45 meter.





Siktsoner skal, til ein kvar tid, haldast vedlike av eigar/brukarane av avkjørsla. Det betyr at ein må sørgje for å halde siktsona fri for vegetasjon og anna som tek sikt.

Svingradius i avkjørslar er ikkje vist på innsendt situasjonsplan. Svingradius for avkjørslar frå offentleg veg er i forskrift satt til å være minimum 4,0 meter.

Samandrag/konklusjon:

Alver kommune ved samferdsel, veg-, vatn- og avløp forvaltning finn det forsvarleg å gje utvida bruk av eksisterande avkjørslar for einebustad på gbnr 126/64 på vilkår.

Vedtak:

Alver kommune gjev løyve til utvida bruk av eksisterande avkjørslar frå kommunal veg for einebustad på gbnr 126/64 på vilkår. Løyvet er gitt med heimel i veglova §§ 40-43.

Løyvet vert gitt på følgjande vilkår:

- Avkjørslar skal være opparbeidda slik at den tilfredsstillar tekniske krav til avkjørslar som er fastsett av vegdirektoratet i forskrift av 1964 om «almennelike reglar om bygging og vedlikehold av avkjørslar frå offentlig veg», Veglova §§ 40-43, samt vegnormal N100. Det vert blant anna sett krav til geometrisk utforming av avkjørslar, sikt, svingradius, drenering under avkjørslar og at ein skal kunne snu på eigen grunn.
- Siktsoner skal være etablert ihht krav gitt i Vegnormal N100. Siktsoner er satt til 4 x 45 meter. I siktsoner skal ein ikkje ha sikthindringar som er høgare enn 0,5 meter over kommunalt vegnivå. Siktsoner kan ikkje nyttast til parkering eller hensetting av andre sikthindringar. Eigar/brukarane av avkjørslar skal, til ein kvar tid, halde siktsona fri for vegetasjon og anna som tek sikt i avkjørslar.
- Svingradius i avkjørslar vert sett til $R = 4$ meter.
- Det skal etablerast snuareal på eigen grunn slik at ein unngår rygging inn i og ut i frå kommunal veg.
- Det skal, under avkjørslar, leggjast ned dreneringsrør med ei indre diameter på minimum 200 mm. Dreneringsrør skal leggjast slik at overvatn frå kommunal grøft får fritt løp inn og ut av røret.

Alver kommune gjer merksam på at arbeid med utbetring av avkjørslar kan være søknadspliktig etter plan og bygningslova.

Klage

Vedtaket er eit enkeltvedtak etter reglane i lov om offentleg forvaltning (fvl) jf. veglova § 11. Vedtaket kan klagast på til kommunen, jf. fvl. §§ 28-36. Klagefristen er 3 veker, jf. fvl § 29 (1). Det er nok at klagen er postlagt innan fristen går ut. Klagen skal sendast skriftleg til kommunen. I klagen skal det gå fram kva det vert klaga på i vedtaket, og kva endringar ein ønskjer. Klagen skal grunngjevast. Før det kan reisast søksmål om vedtaket er gyldig eller krav om erstatning, må høve til å klage på vedtaket vere nytta fullt ut, jf. fvl. § 27b.

Mynde

Saka er handsama og avgjort administrativt i medhald av delegert mynde, jf. kommunelova § 5-3, 3.ledd og gjeldande delegasjonsreglement.

Bortfall av løyve

Er arbeidet med avkjørsla ikkje sett i gang innan 3 år etter at løyvet er gitt, fell løyvet bort, jf. veglova § 40 4.ledd.

Med vennleg helsing

Alver kommune

Arne Helgesen
Avdelingsleiar

Linda Hammersvik Folkestad
Ingeniør

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har difor ingen signatur.

Kopi til:

Johnny Kjetil Håkull

Lønningsåsen 5417
44 B

STORD

Mottakarar:

Odd Hansen AS

Sundvegen 20 4250

KOPERVIK