



30.10.2020

Til Alver Kommune v/Byggesak

Søknad om basseng i Stranda 951, 5993 Ostereidet - Gnr 10/Bnr 9

Beskrivelse av eiendommen:

Stranda 951. For eiendommen er gjeldende Kommuneplanens arealdel, Kommuneplan for Lindås 2019 - 2031

Søknad om oppføring av basseng:

Det søkes om oppføring av et svømmebasseng av størrelse 4x7 meter.

Basseng vil bli nedsenket i terrenget og blir liggende med 15 meter til vei, 5 meter fra tomtegrense og er knapt synlig for omgivelsene.

Det er lagt vekt på å utforme en helhetlig løsning som skaper god kvalitet og harmoni med eksisterende terreng, vegetasjon og materialbruk i miljøet.

Dimensjoner og avstander er angitt på vedlagte situasjonsplan. Anlegget består av pre-fabrikkerte løsninger og monteres sammen av Bassengspesialisten på stedet. Bassenget har et lukket system og det skal ikke etableres noen form for kobling til vann og avløp. (Se vedlegg teknisk beskrivelse i vedlagte Q noter søknad).

Estetisk redegjørelse

Tiltakshaver har opparbeidet det meste av hagen med hovedsakelig plen. Toppdekket i hagen som bassenget skal erstatte består i dag av er gress. Bassenget vil ikke endre eksisterende koter eller ha noen stor grad av påvirkning på helheten til eksisterende opparbeidet hage.

Overvannshåndtering

Boligen ligger på en tomt med stort grøntareal og overvann håndteres åpent på egen tomt. Under og rundt bassenget vil det bli lagt en såle og vegger med drenerende og stabiliserende pukk som bidrar til overvannshåndteringen i området rundt bassenget. Det skal fylles 0,2 meter tykt lag meg pukk under bassenget og 0,5 meter tykt lag langs ytterveggene på alle sider. For ytterligere detaljer se vedlagt gravetegning.

Vannspeilet på bassenget er ca. 6-10 cm under toppkant. Naturlig fordampning fra vannspeilet er videre med på å redusere vannstanden med 0-2cm per dag, avhengig av temperatur, fuktighet, bruk av bassenget og annet.

Besøksadresse:	Osloveien 234	1538 MOSS	Telefon:	69 27 74 44
Postadresse:	PB8024, Refsnes	1508 MOSS	Telefaks:	69 27 74 45
Organisasjonsnr:	916 162 979 MVA	post@pools.no	Mobil:	90 99 33 76





Dersom det likevel skulle bli overvann som følge av regn, vil vannet renne ned i drenerende pukkg og videre til terreng tilsvarende regnmengde. Bassenget vil ikke bidra til mere overvann på tomten enn det det er i dag.

Dersom bassenget må tømmes for service eller utbedring kan det benyttes sugebil for å kjøre bort vannet.

Bassenget skal ikke tømmes om vinteren. Bassenget fylles med rent ferskvann via hageslangen fra kommunalt vann-nett og renses med kjemifri elektrolysebehandling. Det skal ikke tilsettes kjemikalier i vannet. Bassengvannet vil ikke skade natur og omgivelser.

Terreng og vegetasjon.

Kommuneplanens intensjoner ivaretas. Ved etablering av basseng blir det tatt hensyn til eksisterende terreng og vegetasjon. Det skal ikke fjernes noen trær eller annen vegetasjon av betydning for grøntstrukturen på tomten. Det skal ikke legges ut fyllinger som endrer landskapet eller kan påvirke vekstsonen for eksisterende busker eller trær.

Bassenget som senkes ned i grunnen og fylles med vann umiddelbart. Rundt bassenget fylles (50 cm rundt hele bassenget) fine, drenerende og komprimerende pukkmasser som erstatter de fjernede jord, steinmasser som måtte være i grunnen. Dette vil da permanent erstatte fjernede masser ved utgravning da bassenget heller ikke skal tømmes vintertid. Ved tømming av basseng ved en evt. utbedring vil bassengets vegger stemples innvendig opp med støtter som forhindrer en eventuell kollaps. Dette vil gjøres av fagarbeidere.



Besøksadresse:	Osloveien 234	1538 MOSS	Telefon:	69 27 74 44
Postadresse:	PB8024, Refsnes	1508 MOSS	Telefaks:	69 27 74 45
Organisasjonsnr:	916 162 979 MVA	post@pools.no	Mobil:	90 99 33 76





Vann og avløp.

Bassenginstallasjonen vil ikke berøre kommunalt vann og avløpsnett og har et lukket system.

Miljøhensyn/tømming av basseng

Bassenget fylles med rent ferskvann via hageslangen fra kommunalt vann-nett og renses med kjemifri elektrolysebehandling. Det skal ikke tilsettes kjemikalier i vannet. Bassengvannet vil ikke skade omgivelsene.

I løpet av badesesongen regulerer fordampning og regnvann nivået på bassenget slik at det ikke er behov for tømming eller i stor grad påfylling.

Ved tømming av hele bassenget ved service/utbedring benyttes det tankbil for å suge opp og kjøre vekk vannet.

Sikkerhetshensyn

Denne bassengmodellen skal sikres med BWT Calypso sikkerhetstrekk – et CE godkjent nøkkelstyrt sikkerhetstrekk som låses fast i bassenget.



-Bildene viser et identisk sikkerhetstrekk

Ved spørsmål eller uklarheter kan vi kontaktes på tlf 69 27 74 44 eller post@pools.no

Med vennlig hilsen

Tom Erik Lund

Daglig leder – Bassengspesialisten AS

Besøksadresse:	Osloveien 234	1538 MOSS	Telefon:	69 27 74 44
Postadresse:	PB8024, Refsnes	1508 MOSS	Telefaks:	69 27 74 45
Organisasjonsnr:	916 162 979 MVA	post@pools.no	Mobil:	90 99 33 76

